

質疑・回答書

告示番号		市立豊中病院告示第7号	件 名	市立豊中病院コージェネレーションシステム更新工事
No	質疑事項			回 答
1	設計図に書かれている撤去対象機器に関して、工事期間中全て同時に停止して施工可能と考えてよろしいでしょうか。御指示をお願い致します。			全て同時に停止して施工可能です。
2	特記仕様書第3章6. 最適制御装置との工場試験について、試験時の制御装置の責任区分として、最適制御装置の仕様、試験内容等詳細不明であり他社製品の為、試験場所の提供のみ本工事とし、制御装置との結線、操作作業等は別途と考えてよろしいでしょうか。御指示をお願い致します。			試験場所の提供、制御装置との結線(確認は最適制御)は、本工事とし最適制御に関する操作・確認作業は最適制御工事(別途工事)とします。
3	M-01 HEX-1 ボイラー給水加温用熱交換器の熱源水に「プロピレングリコール水」の表記がありますが、何%溶液でしょうか。御指示をお願い致します。			・プロピレングリコール水は60%溶液とします。
4	各種配管の管種は下記としてよろしいでしょうか。御指示をお願い致します。 ・熱源水 SGP(黒) ・給水 SGP(白) ・ドレン SGP(白) ・冷却水 SGP(白) ・蒸気 SGP(黒) ・尿素水 SUS ・煤煙 SGP(黒) ・給水加湿 SU			各種配管については下記とします。 ・熱源水 SGP(黒) ・給水 SUS ・ドレン SGP(白) ・冷却水 SGP(白) ・蒸気 SGP(黒) ・尿素水 SUS ・煙道 SGP(黒) ・給水加湿 SUS ・薬注 SUS ・膨張 SGP(黒) ・エアー SUS

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp