

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
	(構造)			
1	壁の開口補強2-5で溶接金網が有りますが、斜筋と併用と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-005)			図面番号S-005 2-5壁開口部の補強のとおり斜筋併用とします。
2	柱の仕口部フープはD13@100で宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-025)			柱の仕口部フープはD13@100とします。
3	2階Y6通りのG7AのX2端部にハンチが有りますがハンチ長さを御指示下さい。 (S-017・027)			柱面から1000とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
	(外部)			
4	屋上ハト小屋の高さが不明です。屋上ハト小屋のH寸法を御指示下さい。 (A-017・066)			水上構造スラブ天端より1300程度とします。
5	屋上ハト小屋壁仕上が不明です。外装薄塗材Si-C程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-066)			防水アゴの天端・鼻先・上げ裏および、庇部の天端・小口はウレタン塗膜防水とし、壁面と庇上げ裏は外装薄塗材Si-Aとします。
6	パラペット天端の仕上がり、立面図では凡例a:アルミ笠木となっていますが、矩計詳細図・雑詳細図等では塗膜防水と相違しています。矩計詳細図・雑詳細図:塗膜防水を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-018・024・066)			図面番号A-024,A-066のとおりウレタン塗膜防水とします。
7	屋外階段E床視覚障害者誘導床材の仕様は、磁器質タイルと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-030)			図面番号A-030屋外障害者用誘導床材の仕様は、磁器質タイルとする。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
8	屋外階段排水溝の仕上は、モルタル塗+塗膜防水と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-030)			図面番号A-030屋外E階段排水溝の仕上は、モルタル塗+塗膜防水程度とします。
9	渡り廊下2外壁外装薄塗材Siは、仕上塗材Aと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-022)			図面番号A-022渡廊下2の壁仕上は図面番号A-018仕上凡例 A とします。
10	縦樋養生管SGP表面仕上は、SOP塗と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-009)			縦樋養生管SGP表面仕上は、2-UE塗装とします。
11	特記にて止水板に○印がありませんが、地下ピット廻りなど止水板は不要として宜しいでしょうか。必要な場合、止水板の仕様・施工範囲等を御指示下さい。 (A-005・014)			原則、ピット部では打ち継ぎを設けない計画とします。なお、設けた場合、止水板の仕様は差し込み式、鉄板芯材入り W-0607-PP 早川ゴム程度とする。配施工範囲は管ピットに面する基礎地中梁と土間コンクリート間の取合い部分とします。
12	地下ピット通気管立上り部の詳細が不明です。地下ピット通気管立上り部の詳細を御指示下さい。 (A-014)			図面番号A-005の 41 通気ベントキャップによります。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
13	下記の項目についてメーカー名・品番等を御指示下さい。 (共通) ○外壁:45二丁掛磁器質タイル張 ○外壁:撥水材塗布 ○外壁:外装薄塗材Si(シリカリシン)A～C ○軒天:外装薄塗材E(アクリルリシン)			・45二丁掛タイル→外壁は(株)リクシル シュラ(円柱部50角は同ヴィーゼネクスト)同等以上 ・はっ水材塗布 シリコン系→日本ペイント(株) 水性シリコン浸透ガード同等以上 ・外壁:シリカリシン吹付 外装薄塗材Si→エスケー化研(株) セラミタイトリシン同等以上 ・天井:アクリルリシン吹付 外装薄塗材E→エスケー化研(株) シポカケンDO同等以上

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
	(内部)			
14	確認ですが、外壁の断熱材は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (共通)			図面番号A-009内外部仕上表2. 及び13. のとおりとします。
15	1F職員室の壁仕上ですが、平面詳細図と展開図とで相違します。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-033・034)			図面番号A-033平面詳細図・展開図(1)[校長室・事務室・職員室]-1のとおりとします。
16	システムキッチン廻りはキッチンパネルと考えて宜しいでしょうか。また、メーカー・品番・端部見切縁の仕様と合せて御指示下さい。 (共通)			LIXILサンウェーブ「サンウォーレ」アクリルシリーズ 同等、メーカー推奨見切り縁とします。
17	1F校長室仕上表に洗面化粧台・ロッカーの記載がありますが、平面詳細図では見当たりません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-009・033)			図面番号A-079第2期工事家具リストのとおりロッカー・収納棚類は本工事に含みます。 ただし、洗面化粧台は不要とします。(A-009内部仕上、付帯工事②洗面化粧台に○印は削除)

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
18	1F放送室・スタジオ天井下地ですが、仕上表-PBt=9.5 雑詳細図(2)-PBt=12.5と相違します。雑詳細図(2)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-010・067)			図面番号A-067雑詳細図(2)D-26図のとおりとします。
19	1F教務倉庫・校務倉庫平面詳細図記載の棚の仕様を御指示下さい。 (A-036)			中量ラック： 教務倉庫 1800×450×2100h、校務倉庫 1800×600×2100h(付属金物、転倒防止金物一式)コクヨ同等以上
20	1F校具室・会議室の床仕上ですが、F2・1と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-042・011)			1F工具室・会議室の床仕上は図面番号A-011仕上リストF2・1とします。
21	1F校具室の壁仕上ですが、平面詳細図と展開図とで相違します。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-042)			図面番号A-042平面詳細図・展開図(10)[工具室・会議室]平面詳細図を正とします。
22	廊下仕上表記載のコーナーガードの高さ・メーカー品番を御指示下さい。 (A-010)			廊下仕上表記載のコーナーガードは、L-30×30 杉羽目板同材とし、高さは腰見切りまでとします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
23	1F職員・来客玄関のブラインドボックス・ブラインドですが、天井伏図に記載がありませんが、建具詳細図に記載があります。見込んでも宜しいでしょうか。また、ブラインドの仕様・メーカー・品番を御指示下さい。 (A-050・058)			図面番号A-058建具詳細図(3)[多目的コーナー部カーテンウォール]-1ブラインドボックスは不要とします。
24	1F昇降口平面詳細図にF9の記載がありますが、仕上表には記載がありません。必要な場合、サイズを御指示下さい。 (A-009・029)			図面番号A-029階段詳細図(2)[D階段]昇降口平面詳細図の床仕上F7・F9は全てF7とします。
25	1F昇降口のスロープ・上框の仕様は職員・来客玄関に倣うものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-029・033)			図面番号A-029階段詳細図(2)[D階段]昇降口平面詳細図スロープの床仕上はF7とし上框の仕様は図面番号A-069-1雑詳細図(4)D-55図のとおりとします。
26	階段の踏面・蹴込・踊場はモルタル下地と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-029)			各階段の踏面・蹴込・踊り場の仕上下地は全てモルタル塗とします。
27	階段の段部の巾木ですがササウ巾木平均H150と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-029)			各階段の巾木は稲妻巾木H100とします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
28	階段壁付手摺LGS面の下地補強を御指示下さい。 (A-029)			下地補強PL-t1.2mm、幅200以上とします。
29	2F多目的コーナー床見切ですが、ステンレスHL t=2.0 W=40と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-045)			2F多目的コーナーの床見切りはコ型ステンレスHL t=2.0 W=40程度とします。
30	2F物入(多目的コーナー横)の仕上ですが、1F校務倉庫と同仕上と考えて宜しいでしょうか。また、天井高さはH2600と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-045)			2F物入の仕上は床:F2・1 壁:W2・6・お 巾木:B2 天井C2とし、天井高はH2600とします。
31	廊下1～6仕上表壁記載のW5の範囲ですが、範囲が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-010)			廊下1～6壁仕上W5の範囲は図面番号A-046平面詳細図・展開図(14)[普通教室]平面詳細図普通教室13及び普通教室10前の流し台回り腰壁部とします。
32	廊下1～6仕上表壁のW1の範囲が、明確に分かりません。平面図にて範囲を御指示下さい。 (A-010)			廊下1～6仕上表壁のW1の範囲は廊下に面する各室壁面部全てとします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
33	2F多目的室の梁型ですが、軽量鉄骨胴縁下地(Mハﾟ程度)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-044)			2F多目的室の梁型は、軽量鉄骨胴縁下地(Mハﾟ程度)とします。
34	2F多目的室移動間仕切上部の下地補強ですが、鉄骨梁以外移動間仕切Bに倣うものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-088)			2F多目的室移動間仕切上部の下地補強は、鉄骨梁以外移動間仕切Bに倣うものとします。但し、現場採用メーカーにて取付け下地材の安全性を構造計算により確かめ、必要な振れ止め補強を図ることとしてください。
35	2F多目的室移動間仕切Aの木製袖壁・木製方立にEP-G塗を見込んでも宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-088)			図面番号A-088移動間仕切詳細図 移動間仕切Aの木製袖壁・木製袖壁はWP塗装とします。
36	2F書庫のカーテンボックス・カーテンですが、仕上表には記載がありますが、天井伏図には記載がありません。見込んでも宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-010・051)			2F書庫のカーテンボックス・カーテンは本工事に含むものとし、仕様は図面番号A-051 2階天井伏図凡例CB-Wとします。
37	2F廊下B(多目的室前)に靴箱の記載がありますが、家具リストに記載がありません。見込んでも宜しいでしょうか。また、仕様と合せて御指示下さい。 (A-043)			2階廊下B靴箱は図面番号A-080 K-1程度とし、段、列数は図面番号A-043平面詳細図・展開図(11)[多目的室・収納室・書庫]多目的室平面詳細図記載のとおりとします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
38	1F校長室ピックアップレールですが、雑詳細図(4)の天井下部取付タイプと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-050・A-069-1)			1F校長室ピックアップレールは図面番号A-069-1雑詳細図(4)D-68図天井下部取付タイプとします。
39	雑詳細図(2)D-37に耐震天井見切材の設置場所が不明です。範囲を御指示下さい。 (A-067)			耐震天井地下地施工箇所において、壁面とのクリアランスが必要な箇所に適用とします。
40	2F物入(多目的コーナー)内部に雑詳細図(4)D-59記載の可動棚ボリ合板フラッシュ 1段を見込んでも宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-045・069-1)			2F多目的コーナー物入れ内部に図面番号A-069-1雑詳細図(4)D-59図を1段設置とします。
41	ハト小屋・設備基礎下の断熱材ですが、現場発泡ウレタン吹付t=30と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-066)			内断熱材範囲は図面番号A-066雑詳細図(1)D-6図のとおりとし、ハト小屋も同程度の範囲とします。また内断熱は図面番号A-009共通事項2断熱層内断熱吹付硬質ウレタンフォー30tとします。
42	消火器ボックスのメーカー・品番を御指示下さい。			消火器ボックスのメーカー、品番は(株)ユニオンUFB-1F-2740同等品以上とします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
43	2F廊下(手洗廻り)壁タイル下地ですが、不燃耐水PBt=12.5と考えて宜しいでしょうか。また、端部にステンレス見切15*15を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-002)			2階廊下手洗い回り腰壁仕上は図面番号A-011W5とし、図面番号A-00211タイル工事①タイル廊下、手洗い壁は本工事に適用しません。
44	1F男女職員更衣室の天井高が仕上表でCH=2700とありますが、展開図ではCH=2600となっています。CH=2700を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-010・039)			1F男女職員更衣室の天井高は図面番号A-010内部仕上表(2)のとおりH=2700とします。
45	1F男女職員更衣室の仕上表備考にロッカーとありますが、家具図などに見当たりません。寸法・仕様・詳細を御指示下さい。 (A-010・039)			図面番号A-079第2期工事家具リスト109,110,111のとおりです。なお、図中室名は、男子職員更衣作業室、女子職員更衣作業室は男子職員更衣・休養室及び女子職員更衣・休養室にそれぞれ読み替えるものとします。
46	1F男女職員休憩室の天井廻り縁が仕上表で塩ビとありますが、雑詳細図D-57では和室は木製35*18となっています。何れが正でしょうか。御指示下さい。 (A-010・069-1)			1F男女職員休憩室の天井廻縁は図面番号A-010内部仕上表(2)のとおり塩ビ製とします。
47	畳下木床組の詳細で、仕上リストのF8と雑詳細図D-57で、根太及び土台の寸法が相違しています。仕上リストF8を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-011・069-1)			畳下の木床組は図面番号A-011仕上リストF8のとおりとします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
48	1F男女職員脱衣室の仕上表備考に棚板・洗濯パンとありますが、平面詳細図・家具図などに見当たりません。寸法・仕様・詳細を御指示下さい。 (A-010・038・077)			棚板・洗濯パンは、不要とします。(A-010内部仕上備考欄に棚板・洗濯パンの記載は削除)
49	1F用務員室の仕上表備考に吊戸棚・机・いす・冷蔵庫とありますが、平面詳細図・展開図などに見当たりません。寸法・仕様・詳細を御指示下さい。 (A-010・040・041)			図面番号A-010内部仕上表(2)用務員室、湯沸室、畳スペース備考欄吊戸棚は図面番号A-041湯沸室・給茶スペース・洗濯室展開図Aのとおりとし、机・いす・冷蔵庫は別途工事とします。
50	2F普通教室の床仕上が仕上表でF2(ビニル床シート張)とありますが、平面詳細図ではF1(フローリング張)となっています。仕上表のF2を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-010・046)			2F普通教室の床仕上は図面番号A-010内部仕上表(2)のとおりF2とします。
51	E階段下のピットスペースの仕上りが不明です。御指示下さい。 (A-030)			図面番号A-030E階段下ピットの仕上は床はコンクリート直押え、壁・天井は打放し補修程度とします。
52	E階段下ピットスペースのタラップが平面詳細図では打込タラップ5段とありますが、B-B断面詳細図では梯子型となっています。梯子型を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-030)			E階段下ピットスペースのタラップは図面番号A-030階段詳細図(3)[E階段]E階段1階平面詳細図を正とし、SUS製打ち込みタラップ5段とします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
53	2F学習用多目的スペースの移動間仕切の収納レールの範囲が、平面詳細図と移動間仕切詳細図で相違しています。移動間仕切詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-045・088)			図面番号A-088移動間仕切詳細図のとおりとします。
54	雑詳細図D-68で、特別支援教室吊フックとありますが、設置場所が不明です。御指示下さい。 (A-069-1)			普通教室14(支援教室)及び普通教室14(支援教室)に各1ヶ所とします。 (取り付け位置は打ち合わせによる)
55	雑詳細図D-69で、雑巾吊パイプとありますが、設置場所が不明です。御指示下さい。 (A-069-1)			不要です。
56	家具リストでNo.123会議室とNo.131PTA会室に回転黒板がありますが、黒板・ホワイトボード・スクリーン詳細図B-9の回転両面ホワイトボードとは別物でしょうか。御指示下さい。 (A-079・086)			図面番号A-079第2期工事家具リストNo.123および131回転黒板の参考品番は図面番号A-086黒板・ホワイトボード・スクリーン詳細図のとおりとし数量は各1とします。
57	2F学習用多目的スペースの廊下側の壁(WD112上部)は普通教室のW-あ耐火壁と同様グラスウールを充填するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-011・045・046・088)			2F学習用多目的スペースの廊下側の壁は図面番号A-011仕上リストW-あとします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
58	エレベーター吊りフックが雑詳細図D-35で2ヶ所設置とありますが、エレベーター詳細図では1ヶ所の様です。1ヶ所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-067・075)			エレベーター吊フックは、図面番号A-075エレベーター詳細図のとおり1カ所とします。
59	エレベーターピット内は塗膜防水と考えて宜しいでしょうか。又、防水のメーカー・仕様・程度を御指示下さい。 (A-075)			エレベーターピット内塗膜防水はポリマーセメント系塗膜防水とし、メーカー・仕様は図面番号A-006 24指定メーカー・施工業者 9防水工事パラテックス防水程度とします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
	(建具)			
60	OAW-109・112・136において、建具表でH2590まで飛散防止フィルム貼と記載がありますが、同上範囲は合わせガラスです。建具表通り飛散防止フィルムは必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-054)			図面番号A-054建具表(1)のとおりH=2590まで飛散防止フィルム張りとします。
61	OAW-127・128詳細図において、B・C・D・G・H断面図の成形板の切断部の隙間充填材は樹脂モルタル程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-060)			OAW-127・128成形板切断部の隙間充填材は樹脂モルタル程度とします。
62	OAW-136において、矩計詳細図でアルミ手摺サッシ工事と記載がありますが、建具表で手摺の記載がありません。OAW-131(姿図43A)の手摺同様と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-025・054)			図面番号A-025矩計詳細図(3)G-G断面図アルミ手摺は、図面番号A-058建具詳細図(3)[多目的コーナー部カーテンウォール]-1 OAW/109OAW/131詳細図アルミ手摺程度とします。
63	上記に関連して、OAW-131、SD-119の手摺もサッシ工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-054)			OAW-131及びSD-119のアルミ手摺はサッシ工事とします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
64	SD-121の手摺において、アルミ角パイプの仕様が不明です。□-50*40*3程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-055)			□-40*20*3@150程度とします。
65	シャッターにおいて、枠はSS-Hと記載がありますが、枠欄の仕様はガイドレール・マグサ・座板の仕様と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-055)			シャッター枠欄の仕様はガイドレール・マグサ・座板の仕様です。
66	移動間仕切詳細図において、多目的室横収納庫内のパネル収納部の両開き扉の仕様が不明です。次の通りと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 □WD-114 両開きフラッシュ戸 W2800*H2700 扉:シナ合板 WP塗 枠:無し (A-088)			多目的室横収納庫内のパネル収納部の両開き扉の仕様はWD-114 両開きフラッシュ戸 W2800*H2700 扉:シナ合板 WP塗 枠:無しとします。ドアハンドル、フランス落し、本締め錠、等付属金物一式を見込むこととしてください。
67	外部仕上表において、開口部欄にアルミ面格子(固定型)と記載がありますが、建具表には面格子はありません。面格子は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-009・054)			面格子は不要とします。
68	雑詳細図において、D-18 鋼建枠で木製扉と記載がありますが、建具表で木製扉の枠は木製です。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。鋼製枠となる場合は仕上を合わせて御指示下さい。 (A-055・066)			木製扉の建具枠は図面番号A-055建具表(2)のとおり木製とします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
69	雑詳細図において、D-17 点検口扉詳細図で枠はFBですが、建具表にはそのような記載はありません。該当建具は無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-055・066)			図面番号A-066雑詳細図(1)D-17図は本工事に適用しません。
70	雑詳細図において、D-25 SDスチールパネルドア詳細図ですが、該当建具は無しと考えて宜しいでしょうか。該当する場合は該当建具を御指示下さい。 (A-055・067)			図面番号A-066雑詳細図(1)D-25図は本工事に適用しません。
71	特記仕様書⑮その他において、衝突の危険性のある部位のガラスは衝突防止表示を行うと記載がありますが、該当建具が不明です。衝突防止表示が必要な建具・及び取付ピッチを御指示下さい。 (A-003・054・055)			衝突防止表示を行う建具は図面番号A-054建具表(1),A-055建具表(2)のOAD101,OAD102,OAD103,OAD104,OAD105,OAD106,OSD103,OSD104とします。
72	特記仕様書において、鋼製建具の耐震性能が階段出入口・倉庫・消火ポンプ室に必要と記載がありますが、該当建具はSD-106・116・119と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。			鋼製建具の耐震性能が必要な建具は図面番号A-055建具表(2)のOSD104,SD106,SD113,SD116,SD118とします。
73	木製建具において、特記仕様書よりWDの材種はスプルスと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-003・055)			図面番号A-003特記仕様書(3) 16建具工事⑦木製建具のとおりとします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
74	WD-112において、移動間仕切詳細図で塗装は工場塗装と記載がありますが、ガラスはガラス工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-055・088)			WD112移動間仕切のガラスはガラス工事とします。
75	上記に関連して、WD-112以外の塗装(WP及びEP-G)は現場塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-055)			WD112以外の木製建具塗装は現場塗装を可とします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
	(外構)			
76	雨水排水施設平面図 柵リストにおいて、下記に示す柵に化粧蓋と記載がありますが、設置されている場所周囲の舗装はコンクリート舗装の為、RC蓋と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-098) No17・18・19・20・21・22・23・24・25・26			図面番号A-098雨水排水施設平面図ます番号17・18・19・20・21・22・23・24・25・26の化粧蓋は鋼製グレーチング蓋と読替えるものとします。
77	雨水排水施設平面図 柵リストにおいて、下記に示す柵に化粧蓋と記載がありますが、設置されている場所が植栽帯の為、RC蓋と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-098) NO41			図面番号A-098雨水排水施設平面図ます番号41化粧蓋は鋼製グレーチング蓋と読替えるものとします。
78	植栽計画図(1)新設樹木リスト注記において、ヤモ-2(ヤマモモ)は別途第1期工事にて施工済み(本工事外)とありますが、新設樹木リストよりヤモ-1と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-99-1)			図面番号A-099-1植栽計画図(1)新設樹木リストヤモ-1はヤモ-2と読替えるものとします。
79	GD-3仮設職員室南側外部スロープ廻り詳細図 C-C断面において、階段 踏面にコンクリート舗装(ハケ引き)とありますが、図示よりモルタル仕上と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-101)			図面番号A-101屋外施設詳細図(1)GD-3C-C断面図より階段踏面、蹴上仕上げはモルタル刷毛引き仕上とします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
80	GD-6 雨水貯留槽詳細図において、貯水槽下部に空練りモルタルt=150とありますが、基礎コンクリートFC18N S15と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-102-1)			GD-6 雨水貯留槽詳細図、貯水槽下部に空練りモルタルt=150は、基礎コンクリートFC18N S15と読み替えてもよいこととします。空練りモルタルは、PC躯体の据付け用とします。
81	外構図(1)において、仮設階段撤去(KD101)とありますが、詳細が不明です。詳細を御指示下さい。 (D-047)			図面番号D-057仮設階段撤去詳細図のとおりです。
82	外構詳細図において、KD9・14の記載がありますが、外構図に図示が無く撤去範囲が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (D-047・050)			図面番号D-050外構詳細図(1)KD9,KD13は本工事に適用しません。
83	外構詳細図において、KD41ネットフェンス(1)に両開き扉の記載がありますが、外構図に無く撤去範囲が不明です。1ヶ所見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (D-047・051)			図面番号D-051外構詳細図(2)KD41は図面番号D-047(外構図(1))のとおり既設キュービクル撤去周囲です。
84	東門廻り改修計画図(2)【撤去詳細図】において、KD05平板ブロック舗装の記載がありますが、東門廻り改修計画図(1)【現況・撤去図】に記載が無く撤去範囲が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (TD-027・028)			図面番号TD-028東門回り改修計画図(2)[撤去詳細図]KD05は図面番号TD-027東門回り改修計画図(1)[現況・撤去図]の点字ブロック部分とします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
85	東門廻り改修計画(4)【改修詳細図】において、現場打ち横断溝W=200の配筋要領が不明です。D10@200、端部D13を見込むと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 (TD-030)			TD-030東門回り改修計画図(4)[改修詳細図]現場打ち横断側溝W=200の配筋はD13@200、端部D13とします。
86	サイン詳細図(1) OS-2サイン基礎において、配筋要領が不明です。D10@200タテヨコを見込むと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-095)			サイン詳細図(1) OS-2サイン基礎の配筋はD10@200タテヨコとします。
87	特記仕様書(5)において、下記に示す項目の詳細が不明です。各詳細を御指示下さい。 視覚障害者用床タイル レジンコンクリート製のメーカー仕様・品番 旗竿の設置場所、メーカー仕様・品番、基礎断面詳細 敷地境界石標の設置場所 (A-005)			視覚障害者用床タイルの屋外用は、Sブレイル(コンクリート製点字ブロック)300×300×60t、クリヤマ(株)同等に読み替えるものとします。 旗竿の設置は、ありません。 敷地境界石標の設置は、東門改修工事他、本工事に起因して破損した部分のみとします。
88	階段詳細図(3)【E階段】において、階段最下部にU-150溝の記載がありますが、雨水排水施設平面図に記載が無く相違しています。階段詳細図(3)を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-030・098)			階段最下部のU-150は図面番号A-030階段詳細図(3)[E階段]のとおりとし、最寄りの会所桟へ接続します。
89	特記仕様書 舗装工事において、下記に示す試験の記載がありますが、試験実施箇所数が不明です。各試験実施箇所数を御指示下さい。 路床締固め度の試験 砂の粒度試験 路盤の締固め度試験 (A-006)			各々の試験箇所数は3箇所とします。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
90	特記仕様書 舗装工事において、路床安定処理の記載がありますが、範囲及び改良厚、改良材添加量が不明です。詳細を御指示下さい。 (A-006)			なしとします。 但し、土壌が悪く、土工事にて路床の埋め戻し土の締め固め不良が想定される場合は、監督職員と協議しセメント系地盤改良剤にて埋め戻すものとします。
91	雨水排水施設平面図において、可変側溝凡例に300(100)等の記載がありますが、可変側溝(参考図)に該当サイズがありません。図示を正とし、W300*H100と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-098)			()の数値は水利計算上の寸法(底打ちコンクリートによる最小の水深)を示し、PC部材の深さを示すものではありません。
92	E階段周囲において、可変側溝に300、250と記載がありますが、W300*H300、W300*H250と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-098)			当該部は硬質塩化ビニル管の300φ、250φ となります。 別添資料1のとおり、凡例の表記を訂正しますので、雲形の修正範囲をご確認ください。

告示番号		豊中市告示第355号	件 名	豊中市立第五中学校校舎改築工事(第二期)その2
No	質疑事項			回 答
	(その他)			
93	工期は契約締結日から平成27年3月13日とありますが、校舎完成時期や引越し時期等について、工期内での制約は無いものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (現場説明書)			原則、新校舎は平成26年12月中旬までに家具移設、完了検査後引渡しを行います。その後仮設校舎解体等残工事を行い平成27年3月13日までに工事を完了するものとします。
94	学校のテスト期間中は軽作業のみとありますが、具体的な期間が不明です。具体的な期間を御指示下さい。 (A-007-1)			原則、各学期ごとの中間、期末テストは各々約3日程度の期間とします。なお、その他学校施設管理者、地元自治会等との打合せにより、作業休止日が発生した場合その指示に従うものとします。

