

## 質疑・回答書

No1

告示番号		件名	市立豊中病院外来化学療法室他改修工事
No	質疑事項		回答
1	図6、仮設間仕切り組立・解体時と廊下天井撤去工事が夜間作業になっていますが、内装新設工事の昼間作業時の材料搬入は昼間にできると考えてよろしいでしょうか。		早朝8:00まで、もしくは、夜間17:00～20:00です。
2	図8、EVホール3の床一部撤去、壁一部撤去と記載されていますが、3階図10のEVホール3の事と考えてよろしいでしょうか。		よろしいです。
3	図6、管理棟廊下の断面図が記載されていますが、理学療法室他も階高4.4mと考えてよろしいでしょうか。		よろしいです。
4	図18、CO2滑車リハビリ用丸鋼の取付場所をご指示願います。		天井伏図－2[新設図](意匠14)のADL内です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

No2

告示番号		件 名	市立豊中病院外来化学療法室他改修工事
No	質疑事項		回 答
5	<p>図17、BO1壁納まり詳細図はありますが、各デッキプレート納まり 梁下納まり デッキスラブ納まりがどの壁になるのかご指示願います。</p>		<p>平面詳細図ー3[新設図](意匠11)の○印と△印以外の壁全てです。</p>
6	<p>図17、軽鉄下地の補強方法が記載されていますが、5m以上の壁はどの壁でしょうかご指示願います。</p>		<p>5m以上の間仕切りは中止です。</p>
7	<p>図6、廊下天井貼替え範囲に設備用開口はないものと考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>既存の設備開口は既存のままとし、仕上げ張替えおよび天井点検口新設です。</p>
8	<p>図17、CO1間接照明詳細図で天井材がR300で曲げているのですが、材料は何でしょうかご指示願います。</p>		<p>FGボード t=6 です。</p>

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

No3

告示番号		件名	市立豊中病院外来化学療法室他改修工事
No	質疑事項	回答	
9	図3、53ブラインドは新設になっていますが、図14は再取付になっています。どちらを採用すればよろしいでしょうか。	新設です。	
10	図6、資材の搬入経路ご指示願います。また、エレベーターは養生の上借用出来ると考えてよろしいでしょうか。	地下1階サービスヤードに駐車し、エレベーター11号機で各階へ到達する経路です。エレベーターおよび搬入経路の廊下は養生と清掃をお願いします。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp