

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成26年度寺内配水池耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
31	φ 800工区の場合の配管についてですが、掘削土留め完了後は場所により狭小なところがあり、配管部近辺にクレーンを配置することが困難であり、設計に計上されている4.9t吊クレーンでは、作業半径上、能力不足になると思われます。作業半径に適したクレーンを配置することになりますが、協議の対象ということによろしいでしょうか？		別途協議とします。
32	平成26年度施工分の耐震補強とφ 800工区の流用土埋戻しが約2400m ³ ほどありますが、土量から考えると借地の400m ² 内に仮置きは困難であり、配水池頂版上に仮置きすることは可能でしょうか？また不可の場合は、流用せずに残土処分にする等協議の対象ということによろしいでしょうか？		配水池隣接部遊休地は1,800m ² 程度あり、その内の借地400m ² は事務所設置、車両置場、管材料等の資材置場と考えています。現地発生する土砂については、遊休地の借地400m ² 以外の部分(無償)に仮置きしてください。なお、配水池の上には絶対に置かないでください。また、流用せず、残土処分には考えていません。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp