

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事
No	質疑事項		回 答
	(共通)		
1	工期について、契約締結日から平成29年7月14日と表示されておりますが、契約締結日、および、現地で実際に着工できる日について、想定日をそれぞれおしえてください。		契約締結日は平成26年11月末～12月を予定しており、近隣工事説明会后、工事着工は平成27年4月を予定しています。
2	計画(確認)通知書は受領済でしょうか。今後の場合は、受領の見通し時期を御指示下さい。		計画通知書受領は、平成27年11月中旬予定です。
3	既存建物解体工事で内部に残留している備品・残材等撤去は別途と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。		備品・残材等の撤去については別途工事です。

No	質疑事項	回 答
	(構造)	
4	地業で使用する砕石は全て再生砕石を使用するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-001)	宜しいです。
5	無筋コンクリートのスラブについて、15又は18の指示がありますがS=15と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-002)	宜しいです。
6	普通コンクリートFC21のスラブについて、15又は18の指示がありますがS=18と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-002)	FC21のスラブは構造図S062～S065内の特記によります。
7	機械基礎のコンクリートは全てFC21 S18と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (共通)	構造体からの立上り基礎は、構造体強度と同じです。

No	質疑事項	回 答
8	大梁 スターラップの形状は全て㇏型と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-038)	宜しいです。
9	梁リストで、幅止筋D10@100の指示がありますが@1000と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-038)	宜しいです。
10	職員室鉄骨階段詳細図のササ桁柱脚詳細図にベースプレートの図示がありますが、大きさが不明です。ベースプレート 150*400と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-055)	160×400です。
11	連絡廊下詳細図の口断面図にアンカーボルトM20(L=500)とありますが、断面図より4-M20と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-058)	宜しいです。
12	FC24～33のコンクリートスラブについて、特記仕様書と基礎・ピット図/コンクリート強度区分で相違があります。基礎・ピット図/コンクリート強度区分を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-002・S-014)	宜しいです。

No	質疑事項	回 答
13	壁記号が伏図と軸組図で相違があります。相違がある場合は全て軸組図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (共通)	宜しいです。
14	人通孔・通水管・通気管の補強要領が不明です。全て既製品によるものと考えて宜しいでしょうか。又、在来の場合や既製品以外に補強が必要な場合は配筋を併せて御指示下さい。 (S-007)	全て既製品とします。
15	構造スリットの厚さについて、鉄筋コンクリート標準図その4で垂直の厚さが内法高さの1/100以上とするとありますが、最低厚さは $t=25$ と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-008)	宜しいです。
16	部分詳細図その7で水平スリットの形状が外壁と内壁部分で違っていています。直接雨掛りにならない外壁部分(バルコニー・テラス等)は内壁スリットの形状と同様と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-138)	外壁仕様です。
17	雑配筋図のせん断型完全耐震スリット詳細にアンカー筋D10とありますが、長さが不明です。L=325(防錆処理)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-049)	アンカー筋長さはS008図14.3耐震スリットによります。

No	質疑事項	回 答
18	土工事の建設発生土の処理について、特記仕様書に公共処分場の記載がありますが、処分場の詳細が不明です。指定場所が御座いましたら、御指示下さい。 (A-003)	場所指定はありません。
19	現況地盤レベルについて、解体工事後の現況レベルは、設計GL±0と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-013)	宜しいです。
20	杭頭部中詰めコンクリートの範囲について、PHC・CPRC杭は杭頭-100mm迄、SC杭は杭頭-250迄と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-013)	宜しいです。
21	校舎4棟の地業について、各部位の仕様は下記の様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・基礎、地中梁、耐圧版下 砕石t60+捨てコンt50 ・土間スラブ、土間コン下 砕石t60+捨てコンt50 ・建物内の土間スラブ下には、断熱材t50と防湿シートt0.15を見込む (A-029・S-001)	宜しいです。
22	耐圧版FS302の天端レベルが不明です。1SL-1700を天端と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-015)	1FL-1600です。

No	質疑事項	回 答
23	雑詳細図その1のRC屋内階段詳細図は4階平面図の配膳コーナー上の階段詳細と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-049・A-022)	雑詳細図その1に該当する階段は有りません。
24	1階床伏図で、地中梁FCG203の指示がありますが、リストになく詳細が不明です。FCG201に倣うものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-015・S-032)	宜しいです。
25	連絡通路部分のFW25及び地中梁天端に耐震スリットの指示がありますが、範囲詳細が不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・FW25 6'+2200～7+800(トライエリアの階段手摺との交点)通り間 ・地中梁天端 6'+2200～8通り間 (S-058)	宜しいです。
26	連絡通路部分のI断面図で柱の両脇に耐震スリットの図示がありますが、柱の両脇には耐震スリットがあるものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-058)	宜しいです。
27	1階床の土間スラブについて、配筋等詳細が不明です。T=150、D10@200短長共シングル配筋と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-063)	D10@250タテヨコ共シングル配筋です。

No	質疑事項	回 答
28	1階床の土間スラブについて、意匠図に土間コンクリートと記載がありますが、構造図には特に記載がありません。土間コンクリートと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-176・S-063)	宜しいです。
29	ゴミ庫の捨コン碎石地業について、基礎下は碎石t150+捨てコンt50と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-176・S-063)	宜しいです。
30	ゴミ庫の土間下の断熱材及び防湿シートについて、防湿シート(ポリエチレンフィルムt0.15)のみ見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-176・S-063)	不要です。
31	体育倉庫・便所の捨コン碎石地業について、基礎下と土間下共に碎石t60+捨てコンt50と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-178・S-064)	碎石t60+捨てコンt50です。
32	体育倉庫・便所の土間下の断熱材及び防湿シートについて、防湿シート(ポリエチレンフィルムt0.15)のみ見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-178・S-064)	宜しいです。

No	質疑事項	回 答
33	屋外鉄骨階段について、コンクリート強度・スランプは教室棟基礎部に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-060)	宜しいです。(FC24,S=15)
34	屋外鉄骨階段の捨コン碎石地業について、碎石t60+捨てコンt50と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-060)	宜しいです。
35	階段足元にt300の土間スラブがありますが、詳細が不明です。土間コンクリートのD10@200短長共ダブル配筋と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-054)	宜しいです。

No	質疑事項	回 答
	(外部)	
36	特記仕様書その6の指定メーカー・施工業者欄にアスファルト露出断熱防水の記載が御座いますが、防水範囲図ではアスファルト露出防水の箇所は見受けられません。アスファルト露出防水は無いものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-008・103～108)	宜しいです。
37	特記仕様書その6の指定メーカー・施工業者欄にオーバーフロー管の記載が御座いますが、設置箇所、径が不明です。各棟設置がある場合は設置箇所を御指示下さい。 (A-008)	不要です。
38	各棟の屋上の目隠パネルのアルポリックについて厚みはt=4と考えて宜しいでしょうか。またアルポリックパネルの鉄骨下地は溶融亜鉛メッキのままとし塗装仕上げは不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-029・097)	t=3とする。仕上げは不要です。
39	教室棟(南)の3通及び教室棟(北)の6通のR階底のドレインについて矩計図その1では排水溝側から呼樋の図示が御座いますが、雨水系統・防水範囲図その5・6ではRD(縦引)ドレインの図示が御座いません。R階底に3箇所RD(縦引)ドレインがあるものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-029・107・108)	宜しいです。

No	質疑事項	回 答
40	各棟の庇の塗膜防水について特記仕様書その1にX-2とP-2と2種類記載が御座いますが、矩計図その1のRSL3通の様な庇をX-2、各階の1通の様な外壁からの張出庇をP-2と考えて宜しいでしょうか。またその場合、矩計図その1、2の梁型天端もP-2と考えて宜しいでしょうか。違う場合はX-2・P-2の使い分けを御指示下さい。 (A-003・029・030)	宜しいです。
41	教室棟(南・北)から屋外階段1へ接続している外部廊下の床仕上について、矩計図その3では塗膜防水ですが、屋外階段・ブリッジ廻り詳細図その1ではNC-F(ビニル床シート)と相違しています。屋外階段・ブリッジ廻り詳細図その1を正としNC-F(ビニル床シート)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-031・053)	宜しいです。排水溝のみ塗膜防水とします。
42	教室棟(南・北)の1階テラスの床用タイル張りについて仕様は床タイルA(LIXIL ヒアツァOXシリーズ同等)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-008・029)	宜しいです。
43	教室棟(南・北)の1階テラス防風スクリーンガラスブロックのサイズについて特記仕様書その3、矩計図その1では145角ですが、特記仕様書その6では190角と相違しています。何れを正と考えたら宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-005・008・029)	190角とします。
44	教室棟(南・北)の1階テラス防風スクリーンについて矩計図その1に枠材の図示が御座いますが、部分詳細図その2・7の様にアルミ枠の設置があるのでしょうか。御指示下さい。 (A-029・133・139)	アルミ枠を設置とします。

No	質疑事項	回 答
45	教室棟(南・北)の2～4階バルコニーのドレインについて普通教室(1)廻り詳細図ではYD(横引)ですが、雨水系統・防水範囲図その3ではRD(縦引)と相違しています。雨水系統・防水範囲図を正としRD(縦引)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-064・105)	宜しいです。
46	教室棟(北)の西面のE通の妻壁外壁仕上が不明です。袖壁と同様、カークリア仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-064)	宜しいです。
47	教室棟(北)の1階北面テラスの床仕上について教室棟(南)と同様、NC-F(ビニル床シート)と考えて宜しいでしょうか。またアスファルト舗装部分との取合い部分に見切金物は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-029)	宜しいです。コンクリートスラブの端部、巾100を見切とします。
48	教室棟(北)の1階北面テラスのアルミパンドレルの天井フコロ内(ワークスペース3)スラブ下に断熱材は不要でしょうか。必要な場合は特記仕様書その4の現場発泡断熱材と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-029)	必要です。現場発泡断熱材です。
49	各棟の外壁のカークリア仕上のコンクリート下地について化粧型枠を使用するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-025・026)	宜しいです。

No	質疑事項	回 答
50	管理・特別教室棟の屋上の砂利敷き雨水受けの周囲に縁石の様な図示が御座いますが、仕様が不明です。砂利及び縁石の仕様・程度を御指示下さい。 (A-033・097)	玉砂利30～50φ程度W=300、押えコンリート立上げW100×H100です。
51	管理・特別教室棟の屋上の出入口階段の仕様が不明です。防水モルタル仕上と考えて宜しいでしょうか。また段鼻のノンスリップ金物(タイル)は必要でしょうか。必要な場合は段鼻の仕様と併せて御指示下さい。 (A-037・097)	押えコンクリート立ち上げの上、コンクリート金鰈押え仕上げです。
52	管理・特別教室棟のテラスのガラス手摺の枠材の仕様が不明です。バルコニー同様、亜鉛メッキ+リン酸処理と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-032・137)	宜しいです。
53	管理・特別教室棟の吹抜の軒天(瓦棒下)化粧板:屋根同材について天井伏図では、凡例C DR12と相違しています。部分詳細図7を正とし吹抜の軒天(瓦棒下)は化粧板:屋根同材と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-032・102・138)	宜しいです。
54	管理・特別教室棟の職員入口ホーチのスロープ手摺について材質、メンバーが不明です。詳細を御指示下さい。 (A-078)	A174屋外スロープ手摺詳細図通りです。

No	質疑事項	回 答
55	学校・地域連携棟の屋上の緑化システムの植栽について植栽計画図に別途工事・新植と御座いますが、屋上緑化の植栽も別途工事でしょうか。本工事の場合は本数、樹種等詳細を御指示下さい。 (A-098・183)	植栽は別途工事です。
56	学校・地域連携棟の屋上の緑化システムの灌水設備が工事区分で建築工事となっていますが仕様・詳細が不明です。御指示下さい。 (A-010・098)	灌水設備は有りません。 屋上植栽部は、水栓柱と水栓1栓を給排水衛生設備工事にて取付です。
57	屋外階段1の踊場・踏面のビニル床シート(NC-F)のモルタル下地内に溶接金網φ3.2-50*50を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-053・054)	溶接金網は不要です。
58	屋外階段1の手摺は亜鉛メッキの上リン酸処理となっていますが、鉄骨階段面及び手摺に塗装は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-053・054)	宜しいです。
59	屋外階段1の1階の進入防止柵の仕様が不明です。屋外階段の手摺と同材加工品と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-053・054)	宜しいです。

No	質疑事項	回 答
60	屋外階段1～外部廊下のCH-PLIについて厚みが不明です。 T=4.5と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-053・054)	宜しいです。
61	屋外階段1階の土間の仕上が不明です。防水モルタルと考えて宜しいでしょうか御指示下さい。 (A-053・054)	モルタルとします。
62	特記仕様書その5に記載のある視覚障害者用床タイルが屋外のピロティに設置となっていますが、該当箇所が不明です。御指示下さい。 (A-007)	学校・地域連携棟入口スロープ下に設置です。
63	特記仕様書に記載のある下記の材料について使用箇所が不明です。御指示下さい。 ■薩摩中霧島壁 ■床下換気口 ■ファイバーグレーチング ■合成樹脂エマルジョン模様塗装	■薩摩中霧島壁・・・図書館壁(しっくい塗部) ■床下換気口・・・図書館、多目的室床 ■ファイバーグレーチング・・・使用箇所なし ■合成樹脂エマルジョン模様塗装・・・使用箇所なし
64	下記使用材料について同等品が御座いましたらメーカー名・型番を御指示下さい。 ■屋上 アスファルト保護断熱防水 ■ピット上部 マンホール蓋 ■屋上 丸環 ■屋上 タラップ	■屋上 アスファルト保護断熱防水・・・標準仕様書による ■ピット上部 マンホール蓋・・・鋳鉄製600φ防水防臭形 ■屋上 丸環・・・A007図によります。 ■屋上 タラップ・・・監督職員との協議によります。

No	質疑事項	回 答
	(内部)	
65	下記部分にSUS床見切が記載されておりますが、EXP・J詳細図その1よりEXP・J金物に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ○1F手洗いコーナー(ひまわり室(1)(2)廻り詳細図その1) ○1F廊下(矩形図その3) ○1F廊下(矩形図その6) (A-031・034・066・161)	宜しいです。
66	内部仕上表その2の渡り廊下とは学校・地域連携棟の1～3F連絡廊下の事と考えて宜しいでしょうか。またその場合、壁にラワン合板+掲示壁紙の記載がありますが、施工範囲が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。 (A-012)	宜しいです。
67	1F連絡廊下において、外壁側に丸柱がありますが、下地が不明です。打放補修+EP-Si塗仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-062・S-058)	宜しいです。
68	2・3F連絡廊下において、天井高H=3450部分の天井仕上が不明です。打放補修+EP-Si塗と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-100・101)	宜しいです。

No	質疑事項	回 答
69	2・3F連絡廊下において、下り天井はGB-P9.5とし、下り天井見切縁は部分詳細図その3のC-8に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-100・101・134/C-8)	宜しいです。
70	1～3F連絡廊下・EVホールにおいて、曲面部分の壁下地はGB-R12.5+GB-H9.5と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-060・062・063)	LGSの上FGボード2重張り(t6+t6)として下さい。
71	学校・地域連携棟の1F廊下において、上框は部分詳細図その1のF-17に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-070・132/F-17)	宜しいです。
72	1～4FEVホールにおいて、EV前(SS-2廻り)の壁下地は耐火間仕切(片面貼)と考えて宜しいでしょうか。またその場合、耐火間仕切の仕様も併せて御指示下さい。 (A-060)	吉野石膏 Sウオール同等品とします。
73	2F昇降口・職員・来客入口において、内部仕上表その1の巾木欄にTBH=120の記載がありますが、略号の意味が不明瞭です。壁内装タイル仕上部分は巾木不要とし、壁EP-Si塗仕上部分はVBH=100と考えて宜しいでしょうか。TBH=120が必要な場合、TBの意味及び施工範囲を御指示下さい。 (A-011)	TBはタイル巾木とし範囲は床タイル部分とします。

No	質疑事項	回 答
74	2F昇降口・職員・来客入口において、天井伏図その2にカーテンボックスの記載がありますが仕様が不明です。部分詳細図その3のC-10に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-100・134/C-10)	カーテンボックスは無しとします。
75	2F昇降口において、壁内装タイルの下地はGB-R12.5+GB-H9.5と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-076)	宜しいです。
76	2F図書館において、床仕上が下記のように相違しております。タイルカーペットを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ○内部仕上表その1・・・NC-B ○部分詳細図その1のF-07・・・タイルカーペット (A-011・132/F-07)	宜しいです。またタイルカーペットの仕様はA008図のGA-100S同等品程度とします。
77	2F図書館において、座卓テーブル廻り(FL-300)の床及び立上りの仕上を下記のように考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ○床・・・コンクリート金罫+タイルカーペット ○立上り・・・木軸組+合板t=15+15+タイルカーペット(曲面部分含む) (A-011・038)	A038図通り、宜しいです。
78	2F図書館において、図書館廻り詳細図その1ではSUS床見切で囲まれた×印の範囲がFL-300の様に思われますが、2階床伏図の2FL-300部分が二重床の範囲と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-038・S-016)	2階床伏図を正とします。

No	質疑事項	回 答
79	2F図書館において、最上階部分の天井仕上が下記の様に相違しております。屋根材表しを正と考えて宜しいでしょうか。またその場合、鉄骨柱及び見掛けとなる鉄骨梁はSOP塗仕上と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。 ○仕上表、天井伏図その4・・・GB-R9.5+DR12(天井高12300) ○図書館廻り詳細図その4～7・・・屋根材表し(A-011・041～044・102)	宜しいです。
80	2F図書館において、内部仕上表その1に腰壁 GB-R12.5+GB-H9.5+壁紙Aの記載がありますが、図書館廻り詳細図ではその6の2F部分にのみ記載されており、高さ及び範囲も不明です。腰壁 GB-R12.5+GB-H9.5+壁紙Aは不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、施工範囲・見切の有無・仕様等を御指示下さい。 (A-011・043)	宜しいです。
81	2F図書館において、3・4F吹抜廻りのH通りを除くシャッター上部に片面貼の間仕切が記載されておりますが、耐火間仕切(片面貼)と考えて宜しいでしょうか。またその場合、仕様も併せて御指示下さい。 (A-041・042)	宜しいです。仕様は吉野石膏 Sウオール同等品とします。
82	前述質疑に関連しまして、シャッター上部にRC梁が無い場合は、同様の間仕切が必要と思われますが、他に必要な範囲は1～4FのSS-3のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-110～113)	SS-3は管理用のリングシャッターであり、防火区画はSD-5で行っていますのでSD-5の上部に耐火壁が有ります。4階はその部分に区画はありません。
83	前々述質疑に関連しまして、シャッター上部の間仕切部分にシャッター取付下地が2段記載されておりますが、メンバー・仕様等御指示下さい。 (A-041・042)	□-100×100×3.2(通し) 吊材□-100×100×3.2@1500 STKR400です。

No	質疑事項	回 答
84	2F図書館において、各階吹抜部の下り壁がGB-R12.5+9.5+壁紙B仕上となっておりますが、天井との取合に図書館廻り詳細図その6に記載されている「見切」を見込んで宜しいでしょうか。また「見切」の詳細・仕様・仕上も併せて御指示下さい。 (A-038・041～44)	2階天井のみ見切りC-8が有ります。
85	2F図書館において、座卓テーブルからW=500離れた箇所にL型で手摺の様なW=40の表しがありますが、詳細を御指示下さい。 (A-038)	木製巾40の床模様です。
86	2F図書館において、図書館廻り詳細図その4・5に記載されているレターンガリ内は仕上不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、仕上を御指示下さい。 (A-041・042・138/Z-11)	宜しいです。
87	2F図書館において、最上階メンテ通路部分の床・壁仕上及びメンテ手摺の詳細を御指示下さい。 (A-097)	床は、塗床Aです。 壁は、コンクリート打ち放し(B)の上EP-Siです。 メンテ手摺は、鋼製手摺に準じH=900 縦子@250 支柱@1250です。
88	階段2において、内部仕上表その2では鉄骨階段と記載されておりますが、RC階段に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-012)	宜しいです。

No	質疑事項	回 答
89	階段3において、図書館廻り詳細図その1～3では耐火塗料を示す矢印が記載されておりますが、鉄骨柱SP301以外はどこの部分を指しているのでしょうか。耐火塗料の必要な範囲を御指示下さい。 (A-038～040)	耐火塗料の必要な範囲は各階、柱、梁、カーテンウォールのバックマリオンを示しています。
90	建具詳細図その1にH-175*90*5*8(鉄骨工事)とカバー St1.6が記載されておりますが、H-175*90*5*8は耐火塗料、カバー St1.6はSOP塗仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-127)	宜しいです。
91	階段1・3において、段裏・桁・ササ桁等の鉄骨表し部分は全てEP-G塗仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-012)	宜しいです。
92	F-4b・4c手洗・深流しのL寸法が下記のように相違しております。4b・4c共L=2000を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ○家具詳細図その1リスト及び姿図・・・L=2215 ○家具詳細図その1平面・・・L=2000 (A-144/F-4)	宜しいです。
93	F-15傘立ての昇降口部分の箇所数が下記のように相違しております。24ヶ所を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ○昇降口廻り詳細図その1・・・20ヶ所 ○家具詳細図その3・・・24ヶ所 (A-075・146/F-15)	宜しいです。

No	質疑事項	回 答
94	F-16児童用下足入れの箇所数が下記の様に相違しております。 昇降口廻り詳細図その1を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ○昇降口廻り詳細図その1・・・L=4420 10ヶ所、L=3325 2ヶ所 ○家具詳細図その3・・・L=4420 12ヶ所 (A-075・146/F-16)	宜しいです。
95	F-31新聞架のペーパーハンガーが家具工事外と記載されておりますが、別途工事と考えて宜しいでしょうか。工事区分を御指示下さい。 (A-149/F-31)	宜しいです。
96	F-34a両面低書架・ベンチの箇所数が下記の様に相違しております。12ヶ所を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ○図書館廻り詳細図その1・・・12ヶ所 ○家具詳細図その6・・・10ヶ所 (A-038・149/F-34)	10カ所として下さい。
97	F-35直立書架が図書館廻り詳細図その1では見当たりません。家具詳細図その7を正とし、2ヶ所必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-038・150/F-35)	宜しいです。
98	小便器・大便器・SK部のライニング壁仕上ですが、E-5 に倣いシタ合板+メラミン化粧板と考えて宜しいでしょうか。また、CB部はPBt=12.5GL工法+シタ合板+メラミン化粧板と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-135)	宜しいです。

No	質疑事項	回 答
99	手洗いコーナー内の掃除用具入の仕上が不明です。手洗いコーナーと同仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-055)	宜しいです。
100	多目的便所の化粧鏡ですが、展開図では設備工事 部分詳細図では建築工事と相違します。設備工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-058・135)	手洗洗面器と既製化粧鏡は、給排水衛生設備工事にて設置します。
101	SKの仕上が不明です。便所と同仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-058)	宜しいです。
102	1F湯沸室の床・巾木の仕上が不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ○床-NC-A ○巾木-VB-100 (A-070)	床NC-B、巾木VB-100とします。
103	1F配膳室冷蔵庫横に流し台らしき記載がありますが、家具詳細図に記載がありません。設備工事と考えて宜しいでしょうか。また、建築工事の場合、サイズ・仕様を御指示下さい。 (A-062)	流し台は南棟配膳室からの移設です。詳細については解体図面(D066)を参照してください。

No	質疑事項	回 答
104	1F配膳室平面詳細図にカーテンレールの記載がありますが、天井直付+仕切カーテンH2500を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-062)	宜しいです。
105	1F配膳室のカーテンボックスですが、仕上表には記載がありませんが、平面詳細図では記載があります。カーテンボックス(ST)+カーテンを見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-062)	宜しいです。
106	1F消火ポンプ室等のグラスウール吸音ボードの厚みですが、平面詳細図-t=50 特記仕様書-t=25と相違します。特記仕様書を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-006・051)	宜しいです。特記仕様書のt=25を正とします。
107	1F空調機械室仕上表記載の機械基礎のサイズが不明です。1500*600*H200 1箇所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-011)	W1800×D1100×H200を2か所です。
108	1F用務員作業室内の更衣室1・2の仕上が不明です。用務員作業室と同仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-011)	宜しいです。

No	質疑事項	回 答
109	ピットの仕上ですが、下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ○床…コンクリート金縷 素地 ○壁・梁型…コンクリート金縷 素地 ○天井…ポリスチレンフォームt=50打込 ○釜場…防水モルタル塗	・床…コンクリート均し ・壁・梁型…コンクリート打放素地 ・天井…断熱材打込 t=50 ・釜場…防水モルタル塗 です。
110	消火水槽の天井はポリスチレンフォームt=50打込と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。
111	天井伏図で教室棟(北・南棟)の教室1・5・9・13・17がシックスクールとなっていますが、仕上表・平面図ではシックスクールにはなっておらず相違します。天井伏図を正とし、シックスクールと考えて宜しいでしょうか。また、仕上は特別活動室(シックスクール)に倣うものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-011・019～021・099～101)	平面図が正です。特別学習室と少人数学習室のみです。
112	上記に質疑に関連し、シックスクール仕様の教室で、掲示壁仕上は不要と考えて宜しいでしょうか。掲示壁仕上が必要でシックスクール仕様になるのであれば詳細を御指示下さい。 (A-011・064・140)	掲示壁仕上げは不要です。
113	巾木仕上で、ビニル床シート巻上げ巾木の端部はステンレス見切縁を見込むものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-011)	不要です。

No	質疑事項	回 答
114	1～4Fワークスペースの教室面壁下地で、平面詳細図はコンクリート面に直仕上の様に見えますが、展開図ではGB-R12.5+GB-H9.5とあり相違します。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-064・065)	宜しいです。
115	平面詳細図で、耐火壁・耐火遮音壁と記載の無い間仕切は全て一般間仕切と考えて宜しいでしょうか。また、乾式遮音壁と記載のある間仕切は一般間仕切にグラスウールを充填と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-035～096)	特記の無い間仕切は一般間仕切とです。 乾式遮音壁は部分詳細図3 W-26とします。
116	部分詳細図でサッシ額縁が特記外はアルミ製額縁とありますが、木製カーテンボックス取付部は木製額縁、鋼製カーテンボックス取付部はスチール製額縁とし、それ以外はアルミ製額縁と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-134・139)	水廻りのみアルミ額縁、その他は木製額縁です。
117	特記仕様書の郵便受けの設置場所が不明です。管理・特別教室棟に1ヶ所見込むものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-007・020)	郵便受けはA177正門の壁に1ヶ所設置とします。
118	2F多目的室の吹抜上部3FL床面の仕上は壁と同仕上と考えて宜しいでしょうか。また、展開図で3FL床と壁の取合い部にH=70程度の立上りがありますが、詳細が不明です。御指示下さい。 (A-011・081・082)	宜しいです。立上りは不要です。

No	質疑事項	回 答
119	仕上表2F多目的室の壁仕上に吸音用孔あきケイ酸カルシウム板(GW50)と有孔シナ合板(GW)記載がありますが、平面詳細図・展開図に記載がありません。平面詳細図・展開図を正とし、不要と考えて宜しいでしょうか。また、腰壁は展開図通り普通のシナ合板と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-011・081・082)	上部凹部を吸音用孔あきケイ酸カルシウム板(GW50)とし、腰のシナ合板を有孔シナ合板(GW50)とします。詳細はA133図によります。
120	2F多目的倉庫で仕上表のカーテンボックス類・カーテンブラインド欄は適用になっていませんが、展開図・天井伏図にはカーテンボックスの記載があり相違します。展開図・天井伏図を正とし、カーテンボックス・カーテンを見込むものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-011・083・100)	宜しいです。
121	4F図工準備室で仕上表のカーテンボックス類・カーテンブラインド欄は適用になっておらず、天井伏図にもカーテンボックス等の記載はありませんが、平面詳細図・展開図にはカーテンボックスの記載があり相違します。平面詳細図・展開図を正とし、カーテンボックス・カーテンを見込むものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-012・096・102)	宜しいです。
122	4F理科室・家庭科室の家具F-72窓下戸棚の寸法で、家具詳細図はW=2400とありますが、平面詳細図では理科室はW=3600、家庭科室ではW=5400になっており相違します。平面詳細図に寸法を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-093・095・143・157)	宜しいです。
123	仕上表4F家庭科室の備考欄に姿見の記載がありますが、展開図には記載が無く相違します。仕上表を正とし、姿見鏡を見込むものと考えて宜しいでしょうか。宜しければ姿見鏡の仕様・寸法を御指示下さい。	宜しいです。姿見鏡はガラス製t=5mm、接着張りとし、枠無しW600、H1500です。

No	質疑事項	回 答
124	4F家庭科準備室で、仕上表に横型ブラインドを設置する様になっていますが、展開図・天井伏図ではカーテンボックスになっており相違します。展開図・天井伏図を正とし、カーテンボックス・カーテンを設置するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-012・093・102)	宜しいです。
125	平面図の凡例に屋内消火栓と消火器ボックスの記載がありますが、どちらも同じ記号でどちらを設置するのか不明です。また、平面詳細図を見る限り平面図に配置されているのは全て屋内消火栓です。消火器ボックスは設置不要と考えて宜しいでしょうか。必要であれば設置場所を御指示下さい。 (A-019～022・035～096)	埋込型消火器ボックスは1階3ヶ所 2階3ヶ所 3階4か所 4階2か所です。
126	ゴミ置場内の仕上が不明です。以下の様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・床 コンクリート金鋺押え素地仕上 ・壁・天井 コンクリート打放補修素地仕上 ・地流しライニング コンクリートブロックt=100積の上モルタル塗素地仕上 ・地流し内 防水モルタル塗素地仕上 (A-176)	地流しライニング コンクリートブロックt=100積の上モルタル塗金鋺押え素地仕上とし、その他は宜しいです。
127	以下の項目のメーカー・品番・仕様を御指示下さい。 ・壁紙A ・壁紙B ・横型ブラインド ・縦型ブラインド(手動) ・2F児童更衣室 目隠しパーテーション ・2F保健室・3F支援教室 仕切カーテン	・壁紙A・・・AAランク ・壁紙B・・・AAランク ・横型ブラインド・・・立川ブラインド工業(株)「12ローリーEVT100タコスⅡ」「バーチカルブラインド100」または同等品 ・縦型ブラインド・・・立川ブラインド工業(株)「モノコム25」または同等品 ・2F児童更衣室 目隠しパーテーション・・・小松ウォール工業「KW-50N」または同等品

No	質疑事項	回 答
	(建具)	
128	外構建具表の下記建具が見当たりません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-176・178・182) GSD-1 : 1ヶ所 (陶芸窯置場) GAG-2 : 2ヶ所 (陶芸窯置場)	不要です。
129	外構建具／GAW-1・GAG-1の数量が、建具表と詳細図とで異なります。ゴミ置場詳細図より判断して、下記のように考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-176・182) GAW-1 : 8ヶ所 GAG-1 : 2ヶ所	宜しいです。
130	SS-1・SS-25のH寸法:2690ですが、1F連絡廊下・配膳室の天井高は2500です。H寸法:2490と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-099・125・126)	宜しいです。
131	特記仕様書 その4／ユニット及びその他の工事の、(3)移動間仕切と(42)スライディングドアは、同じ項目と考えて宜しいでしょうか。また、この項目が適用される建具は、SPS-11・SPS-12と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-006・007・124)	宜しいです。

No	質疑事項	回 答
132	3F少人数学習室の平面詳細図：移動間仕切とありますが、建具伏図・建具表に見当たりません。下記のように考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-089) SPS-14 移動間仕切壁 W7700×H2700 ※仕様は、特記仕様書に倣う(SPS-11・12と同じ)	宜しいです。
133	下記建具のW寸法が、平面詳細図と建具表とで下記のように異なります。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ALW-3 平面詳細 W=4936、建具表 W=6080 (A-038・120) SD-9 平面詳細 W=1785、建具表 W=1935 (A-035・121) SD-15 平面詳細 W=1355、建具表 W=955 (A-051・121)	宜しいです。
134	SPS-11のH寸法が、展開図と建具表とで下記のように異なります。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-082・124) 展開図 H=2780、建具表 H=2700	宜しいです。
135	ACW-1・ACW-2／W=24449.12部分(連絡廊下に面する部分)は、サッシ・ガラス共、多角形と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-119)	宜しいです。
136	ACW-2の建具表 特殊金物欄／排煙オペレーター(4ヶ所)とありますが、姿図にて設置場所が不明です。御指示下さい。 (A-119)	排煙窓と記入のあるアルミパネルです。各々にオペレーターがつきます(4カ所)。

No	質疑事項	回 答
137	ACW-6の建具詳細図は御座いますが、ACW-1～5については建具詳細図は有りません。枠見込、額縁の有無、額縁の材質・表面仕上などの仕様が判断できませんので、建具詳細図を御指示下さい。 (A-119・120)	メーカー標準カーテンウォール 枠見込:150 額縁:アルミ 表面仕上げ B-1(マット仕上) アルミフラッシュパネル厚36(障子厚さ) パネル厚1.5mmとします。
138	建具付記事項にて、その他／塩ビフィルム:木目模様 シーアイ化成ウツシリーズ同等品以上と指示ありますが、建具表には記載ありません。必要な場合は、建具符号を御指示下さい。 (A-109・115～126)	必要有りません。

No	質疑事項	回 答
	(外構)	
139	特記仕様書で植栽工事は適用となっていますが、植栽計画図には別途工事と記載があり相違しています。本工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-008・A-183)	別途工事です。
140	外構詳細図に下記の側溝の詳細がありますが、雨水排水図では新設側溝のみと記載があり、側溝の使い分けが不明です。又、蓋の仕様・耐荷重も併せて御指示下さい。 ・U型側溝-15A ・U型側溝-15B ・U型側溝-30A.30B ・横断溝-30A (A-172・A-173)	U-30A,30Bのみ適用です。
141	柵リストに於いて、グレーチング蓋の耐荷重が不明です。全てT-2と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-172・173)	車道部はT-20、歩道部はT-2とします。
142	特記仕様書に於いて、下記の項目に印がありますが、箇所数が不明です。御指示下さい。 ・敷地境界石標 ・路床土の支持力比 ・路床締固め度の試験 ・砂の粒度試験 ・路盤の締固め度試験 (A-007・A-008)	・敷地境界石は不要とし、その他各1ヵ所づつとします。

No	質疑事項	回 答
143	外構凡例にコンクリート縁石-2とありますが、外構図・外構詳細図にも詳細がありません。該当無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-171・A-173)	該当無しです。
144	緑地廻りの見切りが不明です。コンクリート縁石-3:歩車道境界ブロック:150/170*200*600と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-171・A-173)	コンクリート縁石-1として下さい。
146	グラント整備(表層:真砂土100)の断面詳細図は外構詳細図-MH:真砂土舗装と考えて宜しいでしょうか。又、範囲はグラント全体と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-171・A-173)	範囲はグラウンド全体とし、真砂土は5mmふるい、山東産とします。また、表面は化粧砂0.2㎡/100㎡の上、ニガリ50kg/100㎡とします。