

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立服部老人デイサービスセンターエレベーター更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	既設機械室に非常照明設備、煙感知器はありますか？無い場合は、本工事に含みますか？	非常用照明設備、煙感知器ともに設置されております。	
2	既設昇降機機器撤去は、本工事ですが、既設機器のアスベスト、PCBの使用機器確認は、既設メーカーに確認できますか？ また、既設機械室鉄骨等の耐火被覆にアスベストが使用されていますか？使用されている場合、その処理工事は、別途工事でよいですか？	既設エレベーター内および既設機械室はアスベストの含有はありません。 ただしアスベストが確認された場合は別途工事になります。	
3	既設乗場の機器撤去、搬出入口用の建築ハツリ、穴明け工事、及び乗場の壁と床仕上工事は、本工事に含みますか？ 含む場合、その壁と床の現状の仕上仕様は何でしょうか？	提示図面寸法で納まる機器選定をお願いします。 乗場の壁と床の現状の仕上仕様は、 1階 壁⇒コンクリート打放し+はっ水剤塗り 床⇒ジャラ材+木下地+コンクリートこて押さえ 2階 壁⇒P.B+クロス+塗装 床⇒ジャラ材+木下地+コンクリートこて押さえ 3階 壁⇒P.B+クロス+塗装 床⇒フローリング貼(床暖房用) となります。	
4	特記仕様書(2)(EV-02)追記事項指示事項にはS14耐震と記載していますが、エレベーター新設仕様(EV-06)には耐震クラスA14と記載しています。A14耐震クラスでよいですか？	よろしいです。	

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立服部老人デイサービスセンターエレベーター更新工事
No	質疑事項	回 答	
5	現場説明書に記載あるエレベーターの工事期間(エレベーターの休止可能となる日程)は具体的にいつからいつまででしょうか。	1月初旬から2月下旬の2ヵ月程度と想定しております。	
6	トイレ・手洗いは館内の設備を使用して良いでしょうか。	館内2階、3階のトイレを利用してください。ただし、利用の際は養生と清掃を行ってください。	
7	配置技術者は契約工期ではなく、実工期(現場での作業期間)のみ専任と考えてよいでしょうか。	よろしいです。	
8	エレベーター電源を工事用として使用した場合、電力使用料金の弊社負担は発生しないものとして良いでしょうか。	原則は受注者負担ですが、使用条件により受注者に負担が発生しない場合もあります。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立服部老人デイサービスセンターエレベーター更新工事
No	質疑事項		回 答
9	工事用電気・水は無償ご支給でよろしいでしょうか。		原則は受注者負担ですが、使用条件により受注者に負担が発生しない場合もあります。
10	機械室内換気扇については、既設品流用でよろしいでしょうか。		よろしいです。
11	工事写真について、下記の方法でよろしいでしょうか。 ・デジタルカメラにて撮影 ・黒板なし ・施工前後撮影 ・A4用紙にデジタルカメラデータ貼付にて提出		黒板あり、施工前中後の撮影、工事写真の撮り方、改訂第3版建築設備を参照し、公共工事としての書類として提出をお願いします。
12	竣工当時の建築・エレベーターの確認済証は保管されていますか。 また事前に閲覧可能でしょうか。		確認済証はあります。事前閲覧については不可です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立服部老人デイサービスセンターエレベーター更新工事
No	質疑事項		回 答
13	EV-01 発生材の処理については、マニフェストE票の提出でよろしいでしょうか。		マニフェストA票、B2票、D票、E票の提出をお願いします。
14	火災時管制運転装置は自火報連動か呼び戻しボタンかどちらでしょうか。 自火報連動の場合、火災報知信号の接点供給、その配管配線工事は本工事に含まれますか？		自火報連動となります。 本工事に含まれます。
15	EV-02 追記事項に「屋外・多湿箇所で使用する・・・」とありますが、昇降路内は多湿箇所ではないと考えてよろしいでしょうか。		よろしいです。
16			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp