

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立第七中学校空調設備改修工事
No	質疑事項		回 答
1	M-05図、集中コントローラー、対象機器ACP58台とありますが室内機の台数60台と思われます。またACP5-1～5-2とありますが、ACP5-3で宜しいでしょうか		M-05図の集中コントローラー対象機器 ACP60台とします。ACP5-1～5-3とします。
2	M-05図、EF-1ですが取付時に、足場図A-01、02に足場が必要と思いますが御指示下さい。		窓枠にはめ込んだアルミパネルに換気扇及びウェザーカバーを室内側から取付けるため足場は不要です。
3	M-08, M-09図中、④通、D-E間に配管用の足場がありませんが御指示下さい。		M-08, M-09図④通D-E間の配管は③通を貫通し、A-01, A-02図③通の足場を使用して1階まで立ち下げ、横引きとしますので足場は不要です。
4	M-01, 現場事務所 設けるとありますが場所等図面に記載がありませんが、空教室等と考えて宜しいでしょうか御指示下さい。		工事打合せによるものとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立第七中学校空調設備改修工事
No	質疑事項		回 答
5	M-06図、冷媒管保温・制御線共巻き参考図で冷媒管：保温材が製造者標準品と明記されていますが数量表では液管標準品(8mm、10mm)ガス管20mmと記載してありますが、M-06図優先と考えて宜しいでしょうか、M-01(冷媒管の被服厚さ○10mm・●20mm)記載あり		M-06図面優先とし、製造者標準品は公共建築設備工事標準仕様書(機械設備工事)(平成25年度版)により冷媒管の断熱材被覆銅管の断熱厚さは液管を10mm以上、ガス管を20mm以上とします。ただし、液管の呼び径が9.52mm以下の断熱厚さは8mmとしてもよいものとします。保温材は難燃性のポリエチレン保温材とします。
6	施工日(土、日、祝)、日々の作業時間等の記載が有りませんが、また天井等撤去、仮復旧部分が多数出るとは入札後の打合せと考えて宜しいでしょうか		工事打合せによるものとします。
7	既設機器撤去等により防水工事、補修は発生する可能性は在るのでしょうか、また新設機器を既設基礎(撤去図無)の再使用と考えますが宜しいでしょうか、耐震施工は一般の施設○印、1.5G(既設基礎によるが)と考えます。		既設機器撤去に伴う防水工事はありません。但し、M-01特記仕様書 撤去工事 その他に記載のとおり、撤去後の仕舞は本工事に含むものとします。また、既設基礎は再使用とし、耐震施工はM-01特記仕様書に記載通りとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp