

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立箕輪小学校空調設備改修工事
No	質疑事項		回 答
1	換気扇取付に伴う足場の見直し御願いたいのですが、殆ど抜けていると思います		窓枠にアルミパネルを設置し、屋内より換気扇及びウェザーカバーを取り付けるため、不要とします。
2	M-5図、冷媒管保温・制御線共巻き参考図で冷媒管・保温材が製造者標準品と明記されていますが数量表では液管標準品(8mm、10mm)ガス管20mmと記載してありますが、M-05図優先と考えて宜しいでしょうか、M-01(冷媒管の被服厚さ○10mm・●20mm)記載あり		M-05図面優先とし、製造者標準品は公共建築設備工事標準仕様書(機械設備工事)(平成25年度版)により冷媒管の断熱材被覆銅管の断熱厚さは液管を10mm以上、ガス管を20mm以上とします。ただし、液管の呼び径が9.52mm以下の断熱厚さは8mmとしても良いものとし、保温材は難燃性のポリエチレン保温材とします。
3	施工日(土、日、祝)、日々の作業時間等の記載が有りませんが、また天井等撤去、仮復旧部分が多数出るとは入札後の打合せと考えて宜しいでしょうか		入札後の工事打合せによるものとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp