

質疑・回答書

告示番号		件 名	市立豊中病院地域連携コーナー新設工事他設計業務委託
No	質疑事項		回 答
1	地域連携コーナー新設工事 ・間仕切り壁は衝立形式として天井は設置しない計画と考えてよろしいですか。		・一つの部屋として改修するため、間仕切りは軽鉄間仕切り、天井は軽鉄天井とします。(概要図参照) 上記に伴う電気、空調等の設備が必要になります。
2	地下3階MRI室空調設備改修工事 ・プラン変更は無いものと考えてよろしいですか。 ・空調方式の変更はなく、既存空調機の更新と考えればよろしいですか。 ・配管、ダクトの更新は不要と考えてよろしいですか。		・プラン変更はあります。 ・冷媒配管は不良のため撤去新設とします。また、これに伴う天井補修等もあります。 ・配管、ダクトの更新は含むものとします。
3	1階療養サポートセンター系統空調設備改修工事 ・プラン変更は無いものと考えてよろしいですか。 ・空調方式の変更はなく、既存空調機の更新と考えればよろしいですか。 ・配管、ダクトの更新は不要と考えてよろしいですか。		・プランの変更はありません(4室) ・マルチエアコン(室外機10馬力)冷暖切替式を冷暖同時エアコンに改修します。 ・冷媒配管は漏れがあるため撤去新設とします。また、これに伴う天井補修等があります。
4	臨床検査部排気設備改修工事 ・排気風量をご教示ください ・平面図に排気設備設置とありますが、ドラフトチャンバー・安全キャビネット等の排気機器を設置する場合は、機器の仕様をご教示ください。 ・排気の放出先は同一階(2階)の近傍排気ガラリと考えてよろしいですか。屋上にて放出する場合は、ダクトルートをご教示ください。		・現在、超低温フリーザー及びフリーザーバックアップ用CO2ポンベを設置しており、これらからCO2が漏出した場合に強制排気するための設備の設計になります。これに見合う排気(給気)風量の算出をお願いいたします。 ・排気設備はCO2の検知信号受信(既存のCO2検知機から信号を取り入れる)及び手動により運転するものとします。 ・排出ドラフトチャンバー及び安全キャビネット等の直接接続する機器はございません。 ・排気は近傍の排気口(排気ガラリ)への排気とします。

質疑・回答書

告示番号		件 名	市立豊中病院地域連携コーナー新設工事他設計業務委託
No	質疑事項		回 答
5	洗浄機(中央滅菌室)設置に伴う設備工事 ・新設洗浄機の仕様をご教示ください。(荷重含む) ・防煙区画に変更がないものと考えてよろしいですか。		・新設する洗浄機はGETING88ターボ60Hz又は、Steelco DS900 2Sのどちらかになります。 ・防煙区画には変更はありません。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp