

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第41号	件 名	平成28年度猪名川流域下水道原田処理場塩素混和池施設築造工事
No	質疑事項			回 答
1	明細書(第17号) 薬液注入工-二重管スレーナ工法の施工は、設計図面 CK-8を見ますと、既設構造物の底部を注入施工する図面になっています。既設コンクリート構造物を削孔して注入施工は難しいです。設計変更と考えてよろしいでしょうか。			図面番号CK-8には薬液注入が必要な施工範囲を明示しております。薬液注入施工GLでの地下水位、湧水の状況を確認し、施工時の協議事項とさせていただきます。
2	明細書(第47号) コンクリート構造物取壊し【旧塩素混和池】の明細には、設計図面C-14,15に明示されている旧塩素混和池及びRC造建物解体しか計上されていません。隣接している残りの建築構造物及びコンクリート基礎の撤去はいかがお考えでしょうか。御教示下さい。			隣接している残りの建築構造物およびコンクリート基礎についても撤去が必要です。施工時の協議事項とします。
3	解体するRC造建物の中には、残置物はないと考えてよろしいでしょうか。			そのように考えていただいて結構です。
4	施工場所の南側の安全柵部分にある幹周1.40mクラスの高木がありますが、明細書(第54号) 植栽撤去復旧の明細書に、撤去工が計上されていません。いかがお考えでしょうか。			施工時の協議事項といたします。
5	鉄筋加工場や資材置き場として、既設塩素混和池施設の隣接空き地他を無償にて借用可能でしょうか。			加工場や資材置き場の場所については維持管理部門との調整の上、無償にて借用可能です。
6	明細書(第21号) 水替え工 - ポンプ排水 - アルカリ水中和処理工の施工日数を御教示下さい。			積算上の施工日数は229日になります。
7	特記仕様書 7)建設汚泥について 地中連続壁工、高圧噴射攪拌工で発生する建設汚泥(脱水ケーキ)の処分地はどこをお考えでしょうか。			積算上の処分地は(有)丸新です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp