

質疑・回答書

告示番号		第187号	件 名	利倉橋架替工事(仮設工)
No	質疑事項			回 答
1	本工事の本契約締結については、仮契約締結後、豊中市議会の議決を要します。とありますが、議決日は何月何日を予定されていますか。			6月末議会を予定しています。
2	階段工において、手摺が計上されていますが、仕様が不明です。 商品名、材質等仕様をご教示下さい。 (設計書:10号明細書、設計図:階段工詳細図)			積水樹脂(株) 近畿・北陸支店 06-6442-2403 商品名:48SUKCS-6208C30 ステンレス柵(3mピッチ) 上記内容を計上しております。(参考)
3	設計書168号代価表は10m当りですが、内訳として4mのVU管が12本計上されています。単位がmであれば12mで計上されていると考えるのですが、過大計上では無いでしょうか。			現在の数値で積算してください。
4	設計書170号代価表は大型ブロック積の材料費ですが、その中のBタイプ寸法表示が1000*500となっています。設計図:大型ブロック積擁壁ではB型:1000*1000となっています。表記が異なるだけで単価は1000*1000のものが計上されていると考えてよろしいでしょうか。			表記が異なるだけで単価は1000*1000のものが計上されています。

5	設計書253号代価表は大型ブロック積の設置歩掛ですが、メーカー公表歩掛りを使用されているのでしょうか、ご教示下さい。	そのように考えてください。
6	設計書253号代価表は大型ブロック積の設置歩掛ですが、【ラフテレーンクレーン(排対2次)油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊】が【日】単位で計上されています。これはオペレータ付作業料金としての【台/日】計上でよろしいでしょうか。また長期割引の有無をご教示下さい。	運転手(特殊)、燃料費及び損料を見込んでおります。 (損料については供用日数率1.33倍を見込んでいます。)
7	特記仕様書第二条記載の河川区域内の工事とは、本工事で設計されている全ての工事を指すのでしょうか。 そうで無い場合、河川区域内とされる工事(工種)を具体的にお教え下さい。	別紙1の全体平面図に示す河川区域内の工事を指しております。
8	設計書 第30号明細書では、工事用道路の土砂運搬が計上されていますが、56号から62号代価表全てで10t車による土砂運搬となっています。10tDTによる土砂運搬が可能と考えてよろしいでしょうか。 また、施工条件等により大型車運搬が困難な場合は設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。	10t車にて運搬可能と考えていますが、 状況に応じて協議事項とします。
9	設計書 第278号代価表ではアンカーボルトが計上されていますが、記載内容が諸雑費として調整金のみの計上となっています。アンカーボルト4-M24*L600の材料費及び据付費は正しく計上されていると考えてよろしいでしょうか。	パナソニック(株)近畿営業部 06-6946-1130 岩崎電気(株)大阪営業所06-4790-8901 東芝ライテック(株)西日本支店06-6130-2322 諸雑費にアンカーボルトを計上しています。(参考)

10	旧橋撤去歩掛は特記記載の橋梁撤去技術マニュアルを用いているのでしょうか。	現場説明書工事編3/3に記載のとおりです。
11	設計書 第1号内訳書では運搬費が計上されていますが、1行目の鋼矢板運搬は仮橋下部工の運搬費と考えてよろしいでしょうか。	そのように考えてください。
12	設計書 第127号代価表では敷き鉄板運搬費が計上されていますが、最終返却時の運搬費が計上されていないと考えます。	そのように考えてください。
13	設計書 第5号内訳書では準備費に含まれる処分費として、剪定枝等処分費が計上されています。単位として2tダンプ【台】となっていますが、【12.廃棄物処理業者一覧.pdf】記載業者の公表単価としては【t】・【m3】が単位となっています。換算しての単価とされているのか、見積り徴収とされているのかどちらかご教示下さい。 また、見積り徴収であった場合は、見積り徴収先をご教示下さい。	豊中市伊丹市クリーンランドの持込処分費を計上しており、2tダンプ1台当り約1tの運搬として見込んでおります。
14	設計書では労務費が【時間的制約(1.06)】として計上されていますが、特記仕様書には作業時間制約の記載がありません。なにが制約があるのでしょうか。ご教示下さい。	道路使用許可条件が9:00～17:00であり準備後片付け時間を含め8:45～17:15の7時間30分の作業を想定しているため、時間的制約1.06を計上しています。

15	設計時工程表を開示下さい。	仮設工及び取付道路を含め契約工期を設定しています。
16	特記仕様書に②-1、②-2、②-3は工事用資機材置場として、③は施工ヤードとして記載されています。工事仮設事務所や駐車場としての使用は可能と考えてよろしいでしょうか。可否及び場所が限定される場合は可能な用地をご教示下さい。	②-3は残土及び資材置場のみとします。 その他は沿道住民及び管理者と協議の上、駐車場や現場事務所としての使用が可能と考えます。
17	特記仕様書に記載の②-3工事用資機材置場ですが、現地を確認した所、樹木が多く伐採や整地が必要だと思われます。②-1、②-2用地に関しては除草費用が見込まれていますが、②-3用地における伐採処分、整地等、使用にあたり必要な費用は見込まれているのでしょうか。見込まれている場合は設計書での計上箇所をご教示下さい。また、見込まれていない場合は設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。	関係部局と整地方法等について協議中のため、協議事項とします。
18	特記仕様書に記載の盛土材置場⑤を現地確認した所、使用する土砂に雑草が多く生えており、使用前に除草が必要だと思われます。現状費用は計上されていないと考えますが、除草等必要であれば設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。	現場状況に応じて協議事項とします。
19	現場説明書2/3 [2]設計書内見積り単価について ・仮橋・仮栈橋工-橋脚-下部工 ・仮橋・仮栈橋工-橋脚-土留工 に記載の業者名が2次製品メーカーとなっていますが間違いないでしょうか。	ヒロセ(株) 大阪本店 06-6203-8106 丸藤シートパイル 03-3639-7658 (株)IHIインフラ建設 関西支店 06-6631-0411(参考)