

質疑・回答書

告示番号	第187号	件 名	利倉橋架替工事(仮設工)
No	質疑事項	回 答	
1	<p>施工に伴い、車両、歩行者の一時通行止め時間(期間)が発生すると思いますが、入札時点では制限なく施工できるものと考え、受注後の協議事項と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>歩行者の通行確保は大前提としますが、現場状況に応じて協議事項とします。</p>	
2	<p>河川内締切の大型土のう転用時の運搬費や、河川汚濁防止対策、施工ヤード撤去後の護床ブロック清掃、ワイヤソーイングやカッター切断泥水防護、同上切断泥水処理などが設計項目に計上されておりましたが、必要と思われる項目に関しては受注後の協議事項と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>現場状況に応じて協議事項とします。</p>	
3	<p>旧橋撤去の床版ブロックは、5mを超えるスパンで切断・吊上げを計画されていますが、吊上げ時の座屈等安全性の検討も行われているのでしょうか。受注後、床版の現状、安全性、経済性、工期を考慮し切断カッター数量・ブロック分割数の変更が必要であれば設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>現場状況に応じて協議事項とします。</p>	
4	<p>設計書 第113号代価表では、桁上床版破碎が計上されていますが、この作業は桁を作業ヤードにおろした後行うのでしょうか、桁解体前に橋上で行うのでしょうか。どちらでお考えかご教示下さい。</p>	<p>鋼桁の撤去質量を抑えるために、橋上破碎を考えています。</p>	

5	<p>上記桁上床版破砕が、桁を作業ヤードにおろした後で検討の場合、桁重量に桁上床版重量を加算して吊り荷重を算定する必要がありますが、数量計算書(仮設)内 既設上部工撤去計画図では桁重量のみで作業半径を検討しています。上記質問結果と合わせ、条件等の変更は設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>現場状況に応じて協議事項とします。</p>
6	<p>設計書第200号代価で土留材料を計上されていますが、鋼矢板は売却品として計上されているのでしょうか。売却品であれば、新品・中古の区分を。リースであればその設定期間をご教示下さい。</p>	<p>売却品(新品)としています。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp