

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立てしまこども園駐車場整備工事
No	質疑事項		回 答
1	図面NO4 鉄製門扉撤去の穴補修とは、レール跡の補修で、塗装とはどこでしょうか？		補修は、塀及び土間の鉄製門扉の全ての撤去跡(ボルト径20、25箇所程度)を行うこととし、塗装はその補修跡について行うこととします。
2	図面NO4 視覚障害者用タイル、レンガタイル撤去は、タイルのみ撤去として、補修は、タイル厚み分の15mm程度の、樹脂モルタルで良いでしょうか？		改修範囲のうち、図面NO5「側溝新設」部及び「レンガタイル張」部以外は、樹脂モルタル厚15mm程度とし、補修範囲や方法については、監督職員との協議によるものとします。
3	図面NO6 側溝について、手書きにてグレーチング 300*1000*50と書いてあるが、ダイクレ製T20ボルト式ザラザラ細目みぞ幅200用、 R1SC38R20だと、グレーチングのサイズが997*300*38で良いですか？		枠残しの新設部があるため、原則、図面に示す寸法を満たす材料を選定することとします。 但し、T-20、ノンスリップ型、騒音低減型(ボルト止+防振ゴム)及び細目とし、グレーチングの受部分全体にゴムを敷く等表面に段差がないようにした場合は、グレーチングの高さを38mmとしてもよいものとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp