

質疑・回答書

告示番号	50	件 名	平成29年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	特記仕様書 P9. \$1 No.2、3、4最終沈殿池汚泥かき寄せ機(前槽/横槽/後槽) 汚泥かき寄せ機の9台について、出来高対象機器と考えてよろしいでしょうか。		ご質問のとおりです。
2	特記仕様書 P25. 仮設工について 仮設ポンプ用の電源はご支給と考えてよろしいでしょうか。		ご質問のとおりです。
3	特記仕様書 P25. 仮設工について 仮設ポンプの故障信号は、仮設ポンプ盤の外部端子での取合いとし、発信のみとして考えてよろしいでしょうか。		ご質問のとおりです。
4	工事施工について、制約条件があればご教示願います。 (池の停止期間、1池毎の施工等)		No.1～8初沈 : 2池停止可能 No.1～8反応槽出口水路 : 2水路停止可能 No.2～4終沈 : 1池停止可能 ※停止可能な反応槽流出水路は最終沈殿池に対応する2水路です。(例: No.1最終沈殿池に対応するのはNo.1・2反応槽流出水路となります。ただし、No.1・2反応槽流出水路の工事中にNo.1最終沈殿池以外の池の停止は不可能です。) 停止期間の制約については、No.7・8最初沈殿池のみ12月から3月までの期間とします。