

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第50号	件 名	平成29年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	図面番号M-2「水処理設備フローシート(1/2)(更新)」 図面番号M-24「水処理設備フローシート(1/2)(撤去)」 ・工事施工に対する、該当施設(最初沈殿池、反応槽、最終沈殿池、スラム移送等)の制約条件(停止可能池数、施工期間等)を教えてください。			停止可能池数: No.1～8初沈 : 2池停止可能 No.1～8反応槽出口水路 : 2水路停止可能 No.2～4終沈 : 1池停止可能 ※停止可能な反応槽流出水路は最終沈殿池に対応する2水路です。(例: No.1最終沈殿池に対応するのはNo.1・2反応槽流出水路となります。ただし、No.1・2反応槽流出水路の工事中にNo.1最終沈殿池以外の池の停止は不可能です。) 施工期間: No.7・8最初沈殿池のみ停止可能期間を12月から3月までとします。 停止可能スラム移送: 既設No.4スラムタンクは停止可能ですが、既設No.1とNo.3スラムタンクはバイパス出来るようになっておりますので、工事期間は片側での運用を想定しております。