

質疑・回答書

告示番号	51	件 名	平成29年度猪名川流域下水道原田処理場塩素混和池機械設備工事
No	質疑事項		回 答
1	第3章 複合工 §2 基礎工 次亜塩素酸貯留タンク基礎及び小出しタンク基礎は発注図面中では濃線表示されていませんが、機器更新に合わせて基礎を撤去、築造するものと考えてよろしいですか。 また、次亜塩素酸貯留タンクは1台毎ではなく、「2台+1台」の更新は可能でしょうか。		次亜塩素酸貯留タンク基礎については、特記仕様書通り。 小出しタンク基礎については、既設基礎を流用とする。 次亜塩素酸貯留タンクについては、1基毎の更新とする。 施工方法詳細については、受注後協議による。
2	入札公告記載の「現場着手予定日平成30年3月1日」頃に想定されている施工内容をご教示願います。 また、その他に施工時期等の制約があればご教示願います。		現場着手予定日の平成30年3月1日は流入口ゲート(2)、流入口ゲート(3)の据付を予定しています。 その他施工時期については、受注後協議による。
3	第5章 仮設工 仮設工の止水板設置作業の際に、日中作業時に塩素混和地の水位を下げることは可能でしょうか。		水位の調整はできません。 施工方法詳細については、受注後協議による。
4	図面番号 M-11 貯留タンク室のPC版蓋上に布設する“シート”について、具体的な仕様があればご教示願います。		土木用遮水シート(軟質塩化ビニールシート)