質疑・回答書

告示番号	第59号	件 名	平成29年度庄内下水処理場ポンプ施設耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
1	技術管理費(積上げ)について 特記仕様書では「鉄筋探査工(横向き・下向き)の施工前配筋状況確認を計上」となっていますが、横向き、下向きそれぞれ何m ² を見込まれていますでしょうか。ご教示願います。		横向きが86m ² 、下向きが38m ² となります。
2	アスファルトシート防水 保護層 撤去工(保護コンクリート)1516m ² について 撤去する保護コンクリートの厚みはどれ位を想定されていますか。ご教示願います。		図面番号C-15に記載しているとおり、モルタル塗30mm、押えコンクリート120mm、アスファルト防水均しモルタル15mmを合わせた、165mmとなります。
3			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp