

質疑・回答書

告示番号		件 名	広池東深井戸ポンプ整備工事
No	質疑事項		回 答
1	設計書 内訳書(第3号) 揚水管 SUS304 φ 100×2.75m×16本 特記仕様書 第11条 工事範囲⑥揚水管(2) 長さ2.75m×16本 ステンレス管の定尺は4mとなっていますが長さ2.75mでよろしかったでしょうか。		定尺は4mですが、今回の工事は2.75mで良いです。
2	設計書 内訳書(第3号) ケーシング管 VP250×4000mm、ソケット VU DS 特記仕様書 第11条 工事範囲①整備概要(4) 二重ケーシング設置 VP管の1本あたりの長さ及び接続方法については最善の方法を提案し、承諾を得ることとありますが、設計変更対象となるのでしょうか。		設計変更対象にはなりません。ただし、大幅な数量の増減が生じた場合は協議となります。
3	設計書 内訳書(第4号) 水中ポンプ等(撤去)、操作盤等(撤去) 機械設備工事積算基準に標準据付工数はありますが、撤去工数について教えていただけないでしょうか。		撤去工数の歩掛がないため、電気設備標準歩掛の一般事項を準用しています。
4	設計書 内訳書(第4号) 揚水試験 特記仕様書 第11条 工事範囲⑱揚水試験 段階及び回復試験を実施し、井戸の能力を分析するとありますが、連続揚水試験、水質検査は含まないのでしょうか。		連続揚水試験、水質検査は含みません。
5	設計書 内訳書(第6号) 有価物 スクラップ処分(鉄くず) 指定処分場所があれば教えていただけないでしょうか。		指定処分場所はありません。