

質疑・回答書

告示番号		件 名	樋門遠隔装置整備工事
No	質疑事項		回 答
1	特記仕様書 PDF 9ページ目 第4章 整備工事 第15条 工事範囲 2. 仕様 3)機器一覧 ・遠隔装置用ローダー及びルータ 項目の備考に「春日橋・南川橋にある既存のコルソスにも対応できること」とありますが、本工事内で取り込み及び試験調整を実施するのでしょうか。		その通りです。
2	特記仕様書 PDF 9ページ目 第4章 整備工事 第15条 工事範囲 2. 仕様 3)機器一覧 ・遠隔装置、通信機器、避雷器、機器収納盤、電線管等管路材及び付属品の遠隔装置 停電動作保証 「増設バッテリーを装置内部に追加することで、停電時、7時間待機後3回通報動作まで拡張できること」とありますが、本工事内で対応した増設バッテリーの納入も含むとの解釈でよろしいでしょうか。		本工事で、増設バッテリーの納入は不要です。