

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第45号	件名	令和3年度穂積ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項		回答
1	ポンプ井と吐出水槽の止水方法を御教示お願い致します。		ポンプ井と吐出水槽の止水は想定していません。 詳細は受注後の協議によります。
2	No.3雨水ポンプとNo.3減速機の特記事項に【開口部は必要に応じて補強を施し、躯体の強度および靱性を回復すること。】とありますが、補強施工内容を御教示お願い致します。		発注図書のとおりです。 詳細は受注後の協議によります。
3	吐出弁側から見た吐出管と戻し管の接続部の取り合い寸法（吐出管との接続位置と角度）を御教示お願い致します。		ポンプにより取り合い寸法が変わるため、指定はありません。 受注後の協議によります。
4	No.3雨水ポンプの回転数は、ポンプ性能・機能を満足する範囲で変更しても宜しいでしょうか。		受注後の協議によります。

5	既設No.3雨水ポンプの運転水位(HWL、LWL、LLWL)を教えてください。	HWL:-2.745mTP LWL:-4.466mTP LLWL:-5.050mTPです。
6	既設No.3消音器の撤去にあたってはNo.4、5消音器を取り外した方向に搬出入口があり、そこから搬出できるのでしょうか。	既設消音器室は、本工事施工時期には撤去済みの予定です。詳細は受注後の協議によります。
7	令和3年度出来高予定の対象についてご教示願います。	受注後の協議によります。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp