

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第194号	件 名	市営三国住宅外装改修工事(3期工事)
No	質疑事項	回 答	
1	各階平面図及び建具リストから、今回玄関扉のダイノックシート張りの施工数は、A棟:42戸 B棟:0戸と考えて良いですか？	玄関扉のダイノックシート張りの施工数は、A棟:42戸 B棟:0戸とします。	
2	各階解放廊下展開図で、メーターボックスの塗替えが施工範囲に入っていますが、建具リストにありません。メーターボックスの寸法を指示願います。	住宅棟A棟メーターボックスの塗装改修は、1階が0.64㎡1カ所、2.09㎡3カ所、2～15階が2.27㎡2カ所、0.81㎡2カ所、住宅棟B棟メーターボックスの塗装改修は、2～15階が2.27㎡2カ所、0.81㎡10カ所、0.24㎡2カ所とします。	
3	図面番号 A-44 防水詳細図(2)で、廊下側サッシ周りのシーリング打ち換えの記述がありますが、面格子を外して施工するのでしょうか？	図面番号A-44防水詳細図(2)は一般部を示し、面格子付建具については、施工対象外とします。	
4	参考数量で、住宅棟A棟-環境配慮改修工事-外部:路面段差調整 新設・撤去 アスファルト H100×W300 L=29,000との記述がありますが、施工場所が不明です。場内通路部分のアスファルト舗装やり替えと考えて良いですか？	図面番号A-11配置図に表す「簡易アスファルト舗装(H100段差スロープ)」を示します。	