

質 疑 ・ 回 答 書

平成31年 4月26日

発注番号		開札日	平成31年5月10日
工事名	新田地内水路整備工事（第3期）		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	諸経費算出方法について 本工事の諸経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）を算出する際に用いた「工種区分」及び「施工地域区分」をご教示願います。	「工種区分」は河川工事、「施工地域区分」は市街地です。	
2	交通誘導警備員の配置について 交通誘導警備員Bを1,764人計上されていますが、配置する箇所はどこをお考えですか。また、この数字の算出根拠をご教示願います。	本工事区間の両端および工事区間内に数名の配置を1日当りの交通誘導警備員人数とし、それに想定される工期（日数）を掛け合わせた人数を計上しております。	
3	樹木伐採について 特記仕様書では「伐採した樹木は、（株）都市樹木再生センターにて持込み処分としている」となっていますが、設計書では、樹木の伐採及び運搬費のみ計上されており、処分費用は計上されていません。契約後、設計変更にて、ご対応していただけるのでしょうか。	（株）都市樹木再生センターに持ち込んだ場合のみ処分費は市の負担となりますので、処分費を計上しておりませんが、他処分場へ搬出した場合の処分費は、受注者負担となります。	
4	工事の制限について 特記仕様書で「本工事箇所となる水路は用水路として利用されているため、農繁期には水路に水が貯まっている状態であるので、農繁期には工事の制限を受けるものである。」となっていますが、「工事の制限」とは具体的にどのようなことを指しているのでしょうか。	農繁期が終わるまでは、水位を下げる必要がある作業の実施は困難となります。	
5	仮締切工について 仮締切工が5回計上されていますが、第20号明細書のポンプ運転（常時排水）は何日見込まれているかご教示願います。	15日です。	
6	覆工板賃料について 第56号代価表で覆工板の修理費及び損耗費が計上されておりましたが、契約後、設計変更にて、ご対応していただけるのでしょうか。	変更協議の対象とします。	

7	<p>H鋼山留材賃料について 第 60 号代価表でH鋼山留材の修理費及び損耗費が計上されておりましたが、契約後、設計変更にて、ご対応していただけるのでしょうか。</p>	<p>変更協議の対象とします。</p>
8	<p>フェンス金網撤去・再設置について 第9号明細書では立入り防止柵の金網撤去と金網設置しか計上されておりましたが、立入り防止柵の支柱も撤去・設置が必要となった場合は、契約後、設計変更にて、ご対応していただけるのでしょうか。</p>	<p>支柱の撤去・設置が必要となるのであれば、必要最低限の範囲において、変更協議の対象とします。</p>
9	<p>ガードレール撤去・復旧について 第 10 号明細書ではガードレールの「レール」の設置と撤去しか計上されておませんが、ガードレールの支柱の撤去・設置が必要となった場合は、契約後、設計変更にて、ご対応していただけるのでしょうか。</p>	<p>支柱の撤去・設置が必要となるのであれば、必要最低限の範囲において、変更協議の対象とします。</p>
10	<p>人道橋撤去について 第 13 号明細書でラフテレーンクレーン 16 t 吊の費用が計上されていますが、何日間の日用を見込まれていますか。ご教示願います。</p>	<p>2日です。</p>
11	<p>障害物撤去工における木杭引抜工について 第 14 号明細書で木杭引抜工 480 本が計上、特記仕様書では「地中障害物として引き抜いた木杭・・・」とありますが、図面では木杭の位置や木杭の寸法・重量等詳細が不明です。木杭の位置、寸法等の詳細がわかるものをご提示していただけないでしょうか。</p>	<p>木杭の位置、寸法等の詳細がわかるものではありませんが、過去の実績等により末口径約 12cm、杭長 2~4m の木杭が水路底に埋設されていると思われます。</p>
12	<p>障害物撤去工における木杭引抜工について 第 14 号明細書には木杭引抜工の費用及び引き抜いた木杭に付着している泥等を清掃する費用、処分場に持ち込む費用は計上されていますが、処分費用は計上されていません。契約後、設計変更にて、ご対応していただけるのでしょうか。</p>	<p>(株) 都市樹木再生センターに持ち込んだ場合のみ処分費は市の負担となりますので、処分費を計上しておりません。</p>
13	<p>障害物撤去工における木杭引抜工について 第 26 号代価表「木杭引抜工」の歩掛り出典根拠をご教示願います。</p>	<p>下水道用設計標準歩掛表を参考にしております。</p>
14	<p>障害物撤去工における清掃及び運搬について 第 27 号代価表「清掃及び運搬」の歩掛りの出典根拠をご教示願います。</p>	<p>造園修景積算マニュアルを参考にしております。</p>

15	<p>コンクリート矢板について 第3号明細書に記載の第5号代価表～第11号代価表の歩掛り出典根拠をご教示願います。</p>	<p>出典は、見積りです。</p>
16	<p>コンクリート矢板について 第3号明細書でウォータージェット類 場内移設が計上されていますが、何日間見込まれていますか。日数をご教示願います。</p>	<p>5日です。</p>
17	<p>コンクリート矢板について 第3号明細書で現場手待ち1日当り待機費用が6段目と9段目で計上されていますが、それぞれ何日見込まれていますか。日数をご教示願います。</p>	<p>6段目における待機日数は4日、9段目における待機日数は2.5日です。</p>