

回 答 書

No.1

件 名	旭ヶ丘小学校屋内運動場空調設備設置工事		回答日	令和6年5月1日
質疑箇所	質 疑	回 答		
G-01	プロパン供給会社が決まっておりますら、ご教授宜しくお願 いします。	プロパン供給会社については決まっておりません。		
M-06	消音BOXは再取付になっていますが、清掃費用は不要と考 えて宜しいでしょうか。 御指示宜しくお願います。	取り外した消音BOX内部の清掃は不要ですが、外枠については埃の 除去や雑巾等での水拭きなど必要最低限の処置を施したうえでの再 設置を願います。		
M-01 M-03	国土交通省仕様ではガスエンジンヒートポンプ式空気調和機のリ モートコントローラーに対して集中リモコンを設置するようになっていま すが、機器リストに集中リモコンの明記がありません。 集中リモコンは不要と考えて宜しいでしょうか。 御指示宜しくお願います。	不要と考えています。		
M-03 M-05	室内機(天吊型)の付属品はロングライフフィルター及び他標準付 属一式共と記載していますが、参考型番の機器ではドレンアッ プキットは別売品になっています。 ドレンアップキットは見込むと考えて宜しいでしょうか。 御指示宜しくお願います。	ドレンアップキットは不要と考えております。		
A-12	入札説明書では契約締結日の翌日から令和7年2月14日ま での工期となっていますが、仮設計画図の凡例では工事期 間(4ヶ月)と記載があります。 工程表があれば御指示宜しくお願います。	入札説明書に記載の工期又は契約期間につきましては、契約締結 後から準備期間を経て工事完了まで全ての期間を記載しており、仮 設計画図記載の工事期間については、実作業期間を4ヵ月と想定し 記載しております。工程表につきましては、契約締結後、施設管理者 等と協議のうえ作成願います。		
質疑業者名				

回 答 書

No.2

件 名	旭ヶ丘小学校屋内運動場空調設備設置工事		回答日	令和6年5月1日
質疑箇所	質 疑	回 答		
M-01 M-05	冷媒管工事に対して無火気継手は使用しないと考えて宜しいでしょうか。 御指示宜しく申し上げます。	公共工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版による施工方法とする。		
M-01	作業可能な時間・曜日を御指示宜しく申し上げます。	作業可能な時間・曜日については、原則、学校が開いている平日の9時から17時であるが、詳細については契約締結後に施設管理者と協議し決定するものとする。		
M-01 M-05	既存コンクリート壁貫通に対しての鉄筋調査はレントゲン撮影と電磁誘導探査のどちらで考えれば宜しいでしょうか。 御指示宜しく申し上げます。	電気設備工事と同様に、E-01図面に記載の一般共通事項、非破壊検査の項目を参照願います。		
A-13	吹抜部のキャットウォーク取外し及び再取付工事がありますが既設キャットウォークの設置方法は溶接取付又はボルト取付のどちらか御指示宜しく申し上げます。	既設キャットウォークはボルト取付になっております。		
E-01	放射線透過検査については監督職員の指示によるものとし、費用は本工事に含む。とのご記載ですが、積算数量をご教示ください。	積算数量については公表しておりません。		
質疑業者名				

回 答 書

No.3

件 名	旭ヶ丘小学校屋内運動場空調設備設置工事		回答日	令和6年5月1日
質疑箇所	質 疑	回 答		
—	参考数量表はございませんでしょうか。	数量表については公表しておりません。		
質疑業者名				