

質疑回答事項通知書

業者各位

平成29年4月14日～平成29年4月18日入札執行の予定である
「羽曳野市立高鷲中学校・高鷲南中学校エアコン設置工事」の
仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	【高鷲中学校】 電気設備工事特記仕様書において、露出配管は塗装を行うように記載しておりますが、参考明細では「ロシュツ」としか記載されておられません。塗装要否をご教示お願いします。	塗装が必要です。
2	【高鷲中学校】 建築工事特記仕様書において、監督員事務所についての記載がありますが、具体的な内容が記載されておられませんのでご教示をお願いします。	監督員事務所は不要です。
3	【高鷲中学校】 場内に打合せ等を行うための簡易な施設を設置することは可能でしょうか。	夏休み期間は可能です。
4	【高鷲中学校】 建退協証紙について、会社で保管している証紙を利用させて頂いても構わないでしょうか。	本工事において、必要とする証紙を購入ください。
5	詳細図(③棟1階 養護教室①・②)で換気扇(電気設備)とありますが、電気設備に記載ありません、どちらを正とすれば宜しいでしょうかご教示下さい。	機械設備図に記載がありませんが、換気扇を設置してください。
6	【高鷲中学校】 進相コンデンサが単線結線図は破線(既設)で表示されておりますが、工事範囲で「更新」と記載されております、どちらを正とすれば宜しいでしょうか、又、容量(kvar)をご教示下さい。	既設のままで、更新は無しです。

7	【高鷲中学校】 動力盤の電源種別が1φ3W210V/105Vとありますが、3φ3W210Vとして宜しいでしょうか。	3φ3W210Vとしてください。
8	【高鷲中学校】 受変電機器更新に伴う停電作業時の仮設送電を必要とする機器はないものと考えて宜しいでしょうか。	配膳室の冷蔵庫があります。
9	【高鷲中学校】 大阪府の騒音・振動にかかわる費用は別途と考えて宜しいでしょうか。	大阪府への届け出は不要ですので、騒音・振動にかかわる費用も不要です。
10	【高鷲中学校】 参考明細と平面図で相違がある部分については、平面図を正として宜しいでしょうか。	図面を正としてください。
11	【高鷲南中学校】 電気設備工事特記仕様書において、露出配管は塗装を行うように記載しておりますが、参考明細では「ロシュツ」としか記載されておられません。塗装要否をご教示お願いします。	塗装が必要です。
12	【高鷲南中学校】 建築工事特記仕様書において、監督員事務所についての記載がありますが、具体的な内容が記載されておられませんのでご教示お願いします。	監督員事務所は不要です。
13	【高鷲南中学校】 場内に打合せ等を行うための簡易な施設を設置することは可能でしょうか。	夏休み期間は可能です。

14	【高鷲南中学校】 建退協証紙について、会社で保管している証紙を利用させて頂いても構わないでしょうか。	本工事において、必要とする証紙を購入ください。
15	【高鷲南中学校】 引込用PASの仕様で、方向性としなくてもよろしいでしょうか。	方向性有りとしてください。
16	【高鷲南中学校】 動力盤の電源種別が1φ3W210V/105Vとありますが、3φ3W210Vとして宜しいでしょうか。	3φ3W210Vとしてください。
17	【高鷲南中学校】 高圧キュービクルの変圧器(3台)進相コンデンサ(1台)の仕様は油入式と考えて宜しいでしょうか。又、トランス容量が300kVA超過ありLBSでなくVCBとしなくても宜しいでしょうか。	油入式でVCBとしてください。
18	【高鷲南中学校】 受変電機器更新に伴う停電作業時の仮設送電を必要とする機器はないものと考えて宜しいでしょうか。	配膳室の冷蔵庫があります。
19	【高鷲南中学校】 大阪府の騒音・振動にかかわる費用は別途と考えて宜しいでしょうか。	大阪府への届け出は不要ですので、騒音・振動にかかわる費用も不要です。
20	【高鷲南中学校】 参考明細と平面図で相違がある部分については、平面図を正として宜しいでしょうか。	図面を正としてください。

21	監督職員事務所の規模及び仕上げ、設置場所をご教授下さい。	監督員事務所は不要です。
22	建設発生土の処理において場外処分地に指定はありますか。	指定はありませんが、リサイクル施設にて処分してください。
23	植栽工事が発生するような場所がありますか。	撤去のみあります。
24	現状、天井材にアスベストが含まれて無いか調査済みでしょうか。	アスベストの調査は行っていません。本工事にてアスベスト調査等を行い、適切に対応してください。
25	冷媒配管を敷設した際、カーテンが閉まら無いと思われますが宜しいでしょうか。 (スモークフィルム等の光対策は講じなくて宜しいでしょうか)	スモークフィルム等の光対策は不要です。
26	構内のアスファルト、コンクリート仕上げ等の仕様をご教授下さい。	アスファルト 【再生密粒度 T-50】 コンクリート 【A-23図参照】 です。
27	工事車両が構内を通行する際、通路の養生仕様をご教授下さい。	グラウンドを通行する場合は現状復旧してください。

28	高調波対策は講じられているものとして宜しいでしょうか。	講じられています。
29	空調室外機の背面部、熱交換フィンガードは付属品として設置しなくて宜しいでしょうか。	不要です。
30	空調室外機のドレンは機器下部放流で宜しいでしょうか。	よろしいです。
31	新設キュービクルについて 主開閉器はLBSとなっていますが、変圧器容量425KVAです。 VCBとする必要はないでしょうか。	VCBとしてください。