

質疑回答事項通知書

業者各位

令和元年12月6日～令和元年12月10日入札執行の予定である「羽曳野市立総合スポーツセンター空調熱源設備更新工事」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	工事の作業時間帯は平日の昼間中心と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	〈図面A-02〉⑥内装改修工事では「せっこうボード及びその他ボード張り」、「天井点検口」に○印が付いてますが、図面等関連の資料が不明です。該当は無しと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	〈図面M-20〉熱源廻り制御のフロー図でDDC増設に伴う「中央と通信」と記載がありますが、既存中央監視のメーカー及びシステム内容をご教授下さい。	既存中央監視のメーカー：アズビル システム内容：冷温水発生機の遠隔操作を行う場所を変更。 現在、地下1階設備機械室内に運転操作盤があり、1階事務所では動作確認を行っています。 地下1階での運転操作を中止して、1階事務所から遠隔操作を行えるように変更します。
4	本工事にて、保温材等にアスベストは使用されていますか。使用されているのなら使用箇所をご教示ください。	配管の保温材にはアスベストは含有されておりません。
5	図面番号M-01において、騒音測定の対象と範囲をご指示ください。	地下1階設備機械室内の冷温水発生機と冷却塔。 敷地境界線上の騒音値。
6	図面番号M-04において、系統図の2FLにある黒太文字の部分は何を表しているのでしょうか。ご教示ください。	データ印刷の設定上、太文字表示がされておりますが今回工事に関係はありません。
7	自動制御機器の機器表と仕様書の指示をお願いします。	別紙自動制御機器リストを参照して下さい。
8	工事費内訳書19ページにおいて、冷媒管用断熱材被覆銅管とありますが、図面上に見当たりません。使用箇所をご教示ください。	図面を正としますが、使用箇所については監督員と協議することとします。
9	図面番号A-01において、既存部分の養生ビニルシート等で行うとありますが、その範囲をご指示ください。また図面を頂くことは可能でしょうか。	図面番号A-03に記載のランニングロード及び観客席について、監督員と協議の上、養生してください。
10	図面番号M-03において、冷温水発生器の臭化リチウムに六価クロムは含まれていないものとします。よろしいでしょうか。	よろしいです。