平成30年9月12日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市民文化会館大規模改修工事

	質 問	回 答
	(鉄骨)	
1	小ホールすのこについて、B材の取付詳細図を御指示下さい。 (BK-019)	小ホールすのこは、存置としてください。
2	小ホールすのこの吊材について、既存大梁にガセットプレート [®] の現場溶接が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (BK-019)	小ホールすのこの吊材は、既存のままです。
	(内部)	
3	撤去・新設するDR-1t19(リブ付)において、壁際にボ-ダーが必要な場合、仕様・幅を御指示下さい。 (A-016)	DR-1 t 12 (フラット) W100
4	エントランスにおいて、天井伏図では撤去・新設するキャットウォークが途中までしか記載されておられません。全体の範囲を改めて御指示下さい。 (A-044・045)	既存図なし、エントランスは天井懐が確認できない為、想定です。 <想定寸法> 既存キャットウォーク L14,000
5	エントランスにおいて、キャットウォークの補強材をまたぐ箇所数が下記の様になっております。9箇所を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ○天井伏図・・・9箇所 ○エントランス矩計図・・・4箇所 (A-045・069)	9箇所を正としてください。
6	1F小ホール木柵において、シャデ リブ撤去箇所を塞ぐPLt3.0のサイズは、60φと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-043)	PLt3.0のサイズは、60φと考えていますが、アール天井の中央の端部であるため、既存形状に合わせて、穴塞ぎとしてください。

7	<p>1F小ホールホリゾンにおいて、天井伏図のY3通りにC4②と記載されておりますが、下記項目を御指示下さい。</p> <p>○照明下地の配置プラン・箇所数 ○照明下地用吊り材の施工高さ (A-043・092/RD022)</p>	<p>1F小ホールホリゾン C4②のヶ所については、新規ダウンライト追加とします。個数は2個程度と考えていますが、照度の兼ね合いを見て、調整してください。</p>
8	<p>下記部屋において、一部撤去・新設する壁ビニルクロス張の範囲は、WCの展開図より、WCの出入口廻りのみと考えて宜しいでしょうか。他に必要な場合、該当範囲を御指示下さい。</p> <p>○1F小ホールホリゾン入ロフ ○2Fギャラリー ○3Fギャラリー (A-016・017・062・063・064)</p>	<p>WCの出入口廻りの支障がある部分の、ビニルクロス張撤去・新設とします。</p>
9	<p>2Fホリゾンにおいて、新設する曲面天井の下地が下記の様になっております。FGボード t6+6+6+EPを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>○仕上表・・・FGボード t6+6+6 ○天井伏図・・・GB-Rt9.5+GB-Rt12.5 (A-016・043)</p>	<p>仕上表・・・FGボード t6+6+6 正。 A-89図 RD-009参照。</p>
10	<p>M2F M・FWC A-2～階段A-A間の通路において、床と一部巾木・壁が撤去・新設になっておりますが、それぞれの改修前・改修後の仕上と天井高を御指示下さい。</p> <p>(A-052)</p>	<p><改修前> 巾木：ビニル巾木 H60 壁：クロス張 天井高：2,400 <改修後> 巾木：ビニル巾木 H60 壁：ビニルクロス 天井高：2,400</p>
11	<p>M2F MWC A-3において、ピットの塗布防水の施工範囲が、下記の様になっております。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>○平面詳細図・・・Y5～Y6通り間 ○展開図・・・Y5+2000～Y6通り間 (A-052・054)</p>	<p>平面の範囲は、Y5～Y6通り間、正とします。Hは985とします。</p>
12	<p>M3F M・FWC A-3・4～階段A-A間の通路において、床と一部巾木・壁が撤去・新設になっておりますが、それぞれの改修前・改修後の仕上と天井高を御指示下さい。</p> <p>(A-055)</p>	<p><改修前> 巾木：ビニル巾木 H60 壁：クロス張 天井高：2,400 <改修後> 巾木：ビニル巾木 H60 壁：ビニルクロス 天井高：2,400</p>

13	撤去サイン詳細図のS17が計19台になっておりますが、A・Bの振り分けは2台と13台の計15台になっております。Aを6台に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-121/S17)	配置図の数量を正。Aを6台に読み替えてください。
14	撤去サイン詳細図のS17に記載されている下記項目のA・Bの〇の箇所数を御指示下さい。 ○喫煙場所表示 6台 ○消防関係表示板 3台 (A-121/S17)	○喫煙場所表示 6台 ○消防関係表示板 3台 の表記は、無いものとする。 配置図の数量を正。
15	地下1階サイン配置図に記載されているH-01の仕様・詳細を御指示下さい。 (A-124)	配置図にH-01は、無いものとしてください。
16	H-03の1Fの箇所数が下記の様になっております。3台を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ○サインリスト・・・2台 ○1階サイン配置図・・・3台 (A-122・125)	<H-03数量> 配置図の数量を正。 B1F：1台 1F：3台
17	1階サイン配置図に記載されている既存内照サインH1000*W1500*D200撤去の仕様・箇所数を御指示下さい。 (A-125)	既存図がない為、詳細不明。 内照サイン スチールボックス壁付き、 W1500*D200*H1000、1ヶ所とします。
18	サイン詳細図のS-13に1F～3Fのサインが記載されておりますが、B1Fのサインも御指示下さい。 (A-128)	楽屋廊下1 天井高さ：2400 扉高さまでのサイン2100+ 上部、サイン300 とします。
19	大ホール天井改修詳細図D-036より、壁際に折り上げ天井W300*H300とありますが、天伏図には記載がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要でしたら範囲の分かる図面を御提示願います。 (A-102・037)	Y2～Y6通り間の壁際が、折り上がっています。

20	<p>下記品目のメーカー品番を御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・WC下ピット 塗布防水 ・天井点検口 450角・600角 ・床ビニル床タイル3.0 ・床ビニルシート(VS-1) ・床ビニルシート(VS-3) ・床タイルカーペット=6.0 ・壁ビニル珪藻土 ・視覚障害者用点字鋏 注意・誘導 ・階段 壁付手摺 塩ビ製 	<ul style="list-style-type: none"> ・WC下ピット 塗布防水：大関化学工業 オスモタイト I ・天井点検口 450角・600角：ナカ工業 額縁タイプ ・床ビニル床タイル3.0：東リ ロイヤルストーン PST1276同等品 ・床ビニルシート(VS-1)：東リ ノンワックスリユームNW同等品 ・床ビニルシート(VS-3)：東リ 消臭NSトワレNW同等品 ・床タイルカーペット=6.0：東リ GA-100W (シルキーライン) 同等品 ・壁ビニル珪藻土：サンゲツ フィルム汚れ防止・抗菌仕様 TH-8853同等品 ・視覚障害者用点字鋏 注意・誘導：ナカ工業 ガイドステップJタイプ ・階段 壁付手摺 塩ビ製：ナカ工業 ビニレール O-34VsL φ34同等品
	(建具)	
21	<p>改修建具表 RSLW-2の建具数量が、建具表では20か所、キープラウでは1か所と相違します。建具表に倣い、20か所を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-081・021~027)</p>	<p>建具表数量通り20ヶ所が正。(平面指定の場所に20ヶ所収納されています。)</p>
22	<p>LSD片引戸のガラス押え材について、建具・トリプルガラス詳細図 鋼製軽量片引き戸詳細図で切り窓ビードホリ塩化ビニルですが、片引戸以外のLSD-006のガラス押えは別系統シリカと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-085)</p>	<p>ホリ塩化ビニルで統一。</p>
23	<p>TB-116・118・206幼児用ガラスのパネル厚について、建具表は40、トリプルガラス詳細図では30と相違します。トリプルガラス詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-083・085)</p>	<p>詳細図の30 正。</p>

24	改修特記仕様書(3) 5建具改修工事 5 鋼製建具について、簡易気密型ドアセットが、※使用すると記載がありますが、建具表に該当建具がありません。適用かと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-004)	適用なし
25	建具・トリブース詳細図 鋼製軽量片引き戸 詳細図がありますが、参考メーカー及び品番がありましたら御指示下さい。(A-085)	鋼製軽量建具：小松ウォール LSDア・カームドア同等品 トリブース：小松ウォール TB-TP同等品 幼児用トリブース：小松ウォール TB-YP プリティブース同等品
26	新設建具表 SSR-001 遮煙スクリーンについて、参考メーカー及び品番がありましたら御指示下さい。(A-082)	文化シャッター セレスクリーン BH型
	(外構)	
27	インターロッキング 舗装やり替えについて、撤去は表層(t80)のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-133)	クラッシュランまでの改修。A-135図 インターロッキング(車路) 詳細図 参照。
28	仮設計画図(2)に歩道復旧詳細図がありますが、本工事と考えて宜しいでしょうか。その場合、工事費内訳書のどの区分に計上したら宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-144)	本工事とします。歩道復旧は共通仮設費にて計上としてください。
29	上記歩道復旧の既存撤去について、既存納まりは、復旧詳細と同程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-144)	復旧詳細と同程度としてください。
	(仮設)	
30	当該工事に於いて、図書記載の仮設に関する内容は、指定仮設と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	参考の任意仮設としますが、歩道復旧は指定とします。
31	当該工事に於いて、既設EVは当該EVの改修期間を除き、仮設利用可能と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	点検、届出を工事請負者で実施した上であれば仮設利用可能です。また、仮設利用の際は養生を十分に実施してください。

32	A-003改修特記仕様書(2)2仮設工事 8 監督員事務所・受注者事務所の項で、備品の記載が有りますが、記載以外の備品は全て監理者様側負担と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	監督職員(工事監理者)及びが通常業務に必要なデスク3個、チェア3脚、電話回線、電話機、電源コンセント、インターネットLAN回線(無線LAN可)、A3カラーインクジェットプリンター、エアコン(冷暖房)を見込んでください。
33	A-003改修特記仕様書(1) 1一般共通事項 32機械警備センサーの項に○印の記載が有りますが、設置場所、箇所数が不明です。ご指示願います。	電気設備図 E-38図に防犯設備 凡例の注記に「図面中濃く表記しているものは、機器の取り付けを示す」としてあります。E-38図に記載されている防犯設備が個数となります。
34	A-003改修特記仕様書(2)2仮設工事 3揚重機機械器具の項に○印の記載が有りますが、『・トラックレーン(25t吊り)×60日』の○印の記載が有りません。当該工事に必要分と考え、見込むものと考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	当該工事に必要と考えていますが、日数は参考です。必要と想定される日数を見込んでください。

回答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ 電話06(6902)5746(内線2216~2218)