

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市民文化会館大規模改修工事

	質 問	回 答
	(共通)	
1	特記仕様書の仮設工事において揚重機械器具に○印がありますが詳細のトラッククレーン（25 t 吊り）x60日 には印がありません揚重機械器具においては適宜判断すると考えて宜しいでしょうか。（A-003）	当該工事に必要と考えていますが、日数は参考です。必要と想定される日数を見込んでください。
2	特記仕様書の仮設工事において工事用水、工事用電力は既存の施設が利用できないとあります。有償にて既存施設を利用する事は可能でしょうか。（A-003）	工事用水と工事用電力について、基本的に既存施設の利用は不可とします。工事用仮設水道及び電力を契約し引込んでください。しかし、館内で工事用仮設水道及び電力の引込みが困難な場所については、有償にて利用を可とします。
3	室内の空気中の化学物質濃度の測定において、総揮発性有機化合物の測定に○印がありますが、その仕様書には斜線があります。適用外と考えると宜しいでしょうか。（A-033・006）	A-003 1-27に記載のVOCのみの測定とします。測定場所は、A-003 1-27表を参照してください。
	(外部)	
4	パレットF詳細の軒樋塗膜防水は既存スルス樋へ直に塗膜防水を施すと考えて宜しいでしょうか。（A-098）	既存スルス樋へ直に塗膜防水とする。
5	今回の工事範囲に外壁塗装改修及び、ひび割れ補修・欠損部補修・浮き部補修は含まれないと考えると宜しいでしょうか。（A-003）	外壁改修は対象外。

6	駐輪場の側面パ 祬は短辺方向の2面にのみ設置されていると考えて宜しいでしょうか。(A-0135)	側面パ 祬は短辺方向の2面に設置。
7	駐輪場の側面パ 祬は裏表の両面塗替えと考えて宜しいでしょうか。(A-0135)	屋根面は表裏面も塗替で見込んでください。
8	靴拭きマットについて、特記では「塩ビ 製または塩化ゴム製」、詳細図では「SUSマット」と記載が相違します。SUSマットを正と考えて宜しいでしょうか。(A-005・A-134)	SUSマットを正としてください。
9	下記の同等品メーカーを御指示下さい。 ■入-フ 床靴拭きSUSマット(A-134) ■入-フ 補助手摺(塩ビ 手摺φ34 2段)	入-フ 床靴拭きSUSマット：カネソウ ノンスリップタイプ(ローレット模様) 重歩行用 隙間7mm 入-フ 補助手摺(塩ビ 手摺φ34 2段)：ナカ工業 グラハンO-34GsL φ34 半硬質耐候性樹脂二層成形 プレーン色 2段
	(内部)	
10	アスベスト含有吹付材の除去において、図示とあります。楽屋ビ ーの壁に吹付タイルとあり、その他には図示が見当たりません。吹付タイルがアスベスト含有吹付材の事でしょうか。他に有る場合また、作業バル1のアスベスト含有吹付材はある場合は、その範囲と吹付材の仕様を御指示下さい。(A-002・006・011)	A-112、143に図示。 仕上げ表に記載(アスベスト凡例)があるものがアスベスト含有建材です。 本工事では「集じん装置付ディスクグラインダーケレン工法」指定しています。実施前に北大阪労働基準監督署及び大阪府環境農林水産部 環境管理室事業所指導課に協議及び申請届出を実施してください。 その他の工法に変更する場合は、北大阪労働基準監督署、大阪府環境農林水産部 環境管理室事業所指導課に協議が必要になります。
11	アスベスト含有成形板の除去において、図示とあります。仕上げ表に記載のアスベスト含有建材と考えて宜しいでしょうか。。他に有る場合は、その範囲と仕様を御指示下さい。(A-002・006・011~17)	アスベスト含有成形板は、仕上げ表に記載(アスベスト凡例)があるものです。範囲と仕様は、天井伏図、その他 関連図面を参照。

回答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06(6902)5746(内線2216~2218)