

門真市上下水道局発注の入札に係る質問・回答書

件 名 公共下水道島頭第1 管渠築造工事（3）

	質 問	回 答
1	本工事の共通仮設、現場管理の補正で使用する施工地域区分の種類を御指示願います。	市街地（DID補正）（2）です。
2	役務費 給水基本料金とは、0～10立法メートルまでの基本料金のことでしょうか。基本水量を御指示願います。	そのとおりです。
3	役務費 発動発電機300KVAは、何に使用する発電機ですか。使用目的及び使用日数を御指示願います。	推進工の仮設電力と想定しております。推進工の施工日数としています。
4	全損の泥濃式推進機の費用は共通仮設費、現場管理費、一般管理費の率計算の対象になりますか。御指示願います。	対象としておりません。
5	本工事で、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経費計算の対象外になる項目はありますか。ある場合はその項目を御指示願います。	回答4及び6のとおりです。
6	支給材料として空伏工用の推進管がありますが、支給材の材料費は共通仮設費、現場管理費の経費対象として積算計上されていますか。御指示願います。	支給材料は本市からの無償提供といたしますので、経費の対象としていません。
7	最低制限価格の算出において使用する予定価格算出の基礎となる直接工事費、共通仮設費（積上げ）は、1000円未満切り捨てで端数処理をして計算されていますか。それとも、1円単位まで端数処理をせずに計算されていますか。端数処理の方法を御指示願います。	最低制限価格の算出は、予定価格算出の基礎となった直接工事費等（税抜金額：1円単位まで端数処理をせず）それぞれの額に算出係数を乗じて得た額（1円未満切り捨て）を合計した額（千円未満切り捨て）にその消費税相当額を合算した額としています。
8	M1及びM3支保工裏込め材の仕様をご指示願います。	鋼製の裏込めパッキン材です。
9	特記仕様書において交通誘導員の総数390人との記載がありますが、390人の内訳（昼間・夜間の配置人数）をご指示願います。	積算上の配置人数のため受注者で適切な配置を検討してください。
10	推進工φ1500mmで使用するプラウト設備は、どこへ設置する考えでしょうか。また、日々の作業終了（規制解除）後も存置することは可能でしょうか。御指示願います。	公園を利用する予定です。公園内は据え置きが可能です。道路上は工事時間外は開放としています。
11	特殊人孔 越流堰の設置手間が未計上と思われます。後日、変更協議対象との認識でよろしいでしょうか。	変更事項は協議によります。
12	附帯工 推進接続工 耐摩耗板の設置手間が未計上と思われます。後日、変更協議対象との認識でよろしいでしょうか。	変更事項は協議によります。
13	特記仕様書及び明細書P.16に、本工事は地中障害物切削対応工法と明示されています。同工法に必要な特殊伸縮装置損料、特殊切削ビット費、地中磁気探査装置損料の項目が見当たりません。上記費用はどこに含まれているのでしょうか。含まれていない場合は変更対応していただけますか。御指示願います。	含んでおりません。変更事項は協議によります。
14	特記仕様書に上流区間の推進工は地中障害物に接触し停止しているとあります。停止している推進機は現在どのような状況になっていますか。本工事の変更で、止水工事、推進機の撤去工事等を施工するのでしょうか。御指示願います。	受注後再度、現状確認を行ったうえ適切な処置を協議いたします。
15	既存M3立坑は店舗駐車場内にありますが、借地料の項目が見当たりません。借地費用は発生しないのでしょうか。御指示願います。	発生いたしません。

回 答	（e-mailアドレス） sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市上下水道局経営総務課
	電話06（6903）3131