

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件 名 泉町浄水場第1会議室外移設撤去工事

	質 問	回 答
1	資材倉庫 外壁、屋根葺材は、スレート板と記載がありますが、石綿含有成形板と考えるとよろしいでしょうか。	アスベスト調査については、1次調査（設計図書や目視確認）を実施し、含有なしと判定されていることから、積算上は、含有されていないものとしております。解体の際には、関係法令に準じて適切に処分して下さい。なお、関係法令に準じた処分に伴い、追加費用が発生する場合は、設計変更対象として協議により対応させていただきます。
2	資材倉庫 外周足場は、全周で屋根高より1.0m以上と考えるとよろしいでしょうか。	外部本足場とし、公共建築数量積算基準に準じ、全周及び構築物等の上部までと積算しております。
3	資材倉庫 設計上の外周足場及び垂直養生の規格・存置期間をご教授お願い致します。	【外周足場】 ・手すり先行方式、建地幅900mm 3ヵ月 【垂直養生】 ・養生シート 3ヵ月
4	資材倉庫 内装の撤去工事はなしと考えるとよろしいでしょうか。	内容の撤去工事を含みます。
5	検針及び開栓業務委託控室 外壁・セメント系外装材と記載がありますが、石綿含有成形板と考えるとよろしいでしょうか。	質問1のとおり。
6	検針及び開栓業務委託控室 リシン吹付は、石綿含有塗材・調整材ではないでしょうか。含有されている場合設計上の除去方法をご教授お願いいたします。	積算上は、含まれていないものとして扱っております。含有されている場合の撤去方法等については、設計変更対象とし、協議により対応させていただきます。
7	検針及び開栓業務委託控室 外周足場は、全周で屋根高より1.0m以上と考えるとよろしいでしょうか。	質問2のとおり
8	検針及び開栓業務委託控室 設計上の外周足場及び垂直養生の規格・存置期間をご教授お願い致します。	質問3のとおり。
9	外周ブロックの解体は、どのような機械で設計されているのでしょうか。	積算上は、コンクリートブレーカにて積算しておりますが、使用機械を指定するものではありません。
10	建築物、附帯建築物等の解体は、どのような機械で設計されているのでしょうか。	上屋解体については、鉄骨カッターにて積算しております。コンクリート取壊しについては、圧搾機にて積算しております。
11	発生材の運搬車両は、何トン車でお考えでしょうか。	積算上の運搬車両は、クレーン装置付4t車、2t車で積算しておりますが、使用車両を指定するものではありません。

