

## 門真市発注の入札に係る質問・回答書

件名 門真市営門真千石西町住宅第4期新築工事

	質 問	回 答
1	住宅（構造） S107 土工事について、埋戻しはB種と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	宜しいです。
2	A409 点検口部、水切の仕上がコンクリート金縷押えですが外塗膜防水を見込んで宜しいでしょうか。ご指示下さい。	コンクリート金コテ押えのままとしてください。
3	A110 2F庇のトップライト（有孔折版）の取付詳細図が不明です。取付等の詳細を頂けないでしょうか。	仕様は落下防止庇と同材としてください。 取付下地は、短辺、L-75X75X6通しとしてください。
4	A110 イトラホールの外貼と廊下の防水材の床見切は不要でしょうか。必要な場合は仕様をご指示下さい。	ポリサルファイド系シーリング目地 w=15としてください。
5	A110 イトラホールに床下点検口の記載がありますが標準詳細図のE-700と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	よろしいです。
6	A110 1FMDFにMDF木板:厚み15 W2000×H2000の記載がありますが枠は不要でしょうか。取付方法などあればご指示下さい。	枠は不要です。 取付はコンクリートビス、コンクリートボンド等としてください。
7	A401 バルコニー及び廊下の塗膜防水(ポリマーセメント系)の型番をご指示下さい。	型番の指定はありません。
8	A109 電気ハンドホールのマンホールの型番をご指示下さい。	型番の指定はありません。
9	A502 D-402設備盤カバーの施工範囲をご指示下さい。	不要としてください。
10	A506 EXP・J部に樋の記載がありますが、ア 庇と考えて宜しいでしょうか。ご指示 下さい。また落し口、豎樋等は不要で しょうか。ご指示下さい。	前段については宜しいです。 後段については不要です。

11	(内部) S112 床下トソ孔 <sup>°</sup> ットの通水管及び通気管は不要でしょうか。ご指示下さい。	通水管 (VU50φ) は設置してください。
12	FOO1,FOO4 ポーチに記載のある傘立ての型番をご指示下さい。	添付図1を参照願います。
13	FOO7 玄関・ホールの展開図で三方枠の記載がありますがD展開図(FB-6×200)、C展開図(FB-6×180焼付塗装)で相違しています。C展開図(FB-6×180焼付塗装)を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	FB-6×200焼付塗装としてください。
14	FOO1 木製巾木の記載がありますが仕上がが不明です。CL塗と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	UC塗としてください。
15	設備棟 (外部) パラットの仕上がが仕上表はウタ塗膜防水ですが断面詳細図は複層塗材Siで相違しています。ウタ塗膜防水を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。	複層塗材Siを正としてください。
16	外構 G101 外構計画図より、マンホールトイレの記載がありますが、詳細及びメーカー名、品番等が不明です。ご指示ください。	機械設備図M05のとおりです。 尚、便座・テントは別途とします。
17	G108 外構詳細図(1) (舗装)より、Coコンクリート舗装について、溶接金網又は、異形鉄筋の記載が無いですが、必要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、ワイヤーメッシュ 6φ150クロスと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	左記も可とします。
18	G110 外構詳細図(2) KB間地石ブロック擁壁より、地質による寸法の指定がございいますが、造成工事等の記載が無い為地質が不明です。地質は第三種と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	第二種と考えてください。
19	G101・G110 外構詳細図(2) KB間地石ブロック擁壁より、記号による寸法の指定がございいますが、外構詳細図(1) (舗装)に記載のKB間地石ブロック擁壁には記号の記載が無い為、不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 ・設備棟C～設備棟D部分L48m程度 記号R ・B8棟南東部分L24m程度 記号W	共通でI (アイ) としてください。

20	G101・G102 広場詳細図(1) D-2立面図 B5棟北側のBE-B BE-C直線型ベンチL1944について、外構計画図ではBE-B BE-A直線型ベンチと相違します。広場詳細図(1)を正とし、BE-B BE-C直線型ベンチと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	宜しいです。
21	G102 広場詳細図(1) D-2立面図 B5棟北側のBE-A BE-B直線型ベンチL2769について、G101 外構計画図ではBE-B BE-C直線型ベンチと相違します。広場詳細図(1)を正とし、BE-A BE-B直線型ベンチと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	宜しいです。
22	G112 外構詳細図(5) (駐車場)より、np3駐車場ナンバープレート(壁付 1台用)の詳細図がありますが、G101 外構計画図では取付か所が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	宜しいです。
23	G117 外構詳細図(10) (サイン)より、SN1団地案内板(1)の詳細図がありますが、G101 外構計画図では取付か所が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	宜しいです。
24	G117 外構詳細図(10) (サイン)より、SN2一団地認定表示板について、詳細図下部の特記仕様に既設3期工事範囲内の表示板は撤去の記載がありますが、3期工事範囲内の撤去か所が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	3期北面東側に表示板(300x500木杭にて設置)があります。その撤去を見込んでください。
25	G121 東側道路 現況撤去、計画図より、アスファルト舗装新設の記載がありますが、G124 計画詳細図に記載が無い為、寸法等が不明です。再生細粒アスファルトコンクリートt40+再生クラッシュラン(CBR30以上)t100と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	宜しいです。
26	G102~105 現場打ち側溝の詳細図ご指示下さい。	添付図2, 3を参照願います。

27	K004 仮設計画図 凡例に騒音振動計が新設と記載がありますが、計画図に記載がありません。1ヶ所と考えて宜しいですか。	東面、西面の2ヶ所で考えています。なお、詳細は監督員と協議してください。
28	K001 撤去計画図(1) 道路撤去の中にガス管撤去の記載があります。指定金額を御指示下さい。	当該工事は本工事で行うため金額の提示はできません。なお、ガス管サイズはVU150φです。
29	K001 撤去計画図(1) 図面中央仮設ゲート前の舗装がアスファルト舗装ですが、現地を確認したところイガ舗装(ILB)です。イガ舗装(ILB)を正と考えて宜しいですか。	宜しいです。
30	K004 仮設計画図(1) 敷地南面にW=3300のアスファルト舗装の通路の記載がありますが、W=3300の通路を確保する為には、仮囲いの盛替えが必要になりますが、K002では撤去の記載がありません。盛替えは別途と考えて宜しいですか。	盛替えは本工事に含まれます。
31	G121 東側道路 敷地外の道路改修(横断歩道付替え等)の記載がありますが、A001の今回工事エリアには該当していません。別途工事と考えて宜しいですか。	G121に記載されている内容は、本工事に含まれます。
32	K002 撤去計画図(2) キャスターゲートや仮囲いの一部を撤去と記載がありますが、自由処分と考えて宜しいですか。	宜しいです。
33	K003 撤去計画図(3) 杭の本数及び長さの記載はありますが、杭の天端の記載がありません。杭天端のレベルを御指示下さい。	現況レベル-1,000mmと考えてください。
34	給水分担金は別途工事と考えて宜しいですか。本工事に含む場合は、指定金額を御指示下さい。	宜しいです。
35	下水道事業受益者負担金は別途工事と考えて宜しいですか。本工事に含む場合は、指定金額を御指示下さい。	宜しいです。

36	電気図面について。建築図面と電気配線図が重なっているために配線図が読み取りにくいいため再度図面提示頂けないでしょうか。(E-11、12、17、18、21、22、25、26、29、30、34、35、46、47、52、53、56、57、60、61、64、65、69、70)	追加の図面掲示はありません。ホームページからダウンロードください。
37	G121、K001 道路の撤去や改修により、道路標識や信号の撤去や移設が必要となりますが、図面に記載がありません。別途工事と考えて宜しいですか。	宜しいです。
38	表04図 土曜日の施工はできないものと考えて宜しいですか。また貴市の工期設定についても土日祝日を休工日として見込まれていると考えて宜しいですか。	宜しいです。
39	契約後、物価上昇した場合における物価スライドは設計変更対象として協議頂けるとものと考えて宜しいですか。	物価水準に著しい変動があった場合は協議を行います。

回答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06(6902)5746(内線2216~2218)