

## 質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	市立中保健センター他4施設空調改修機械設備工事
----	-------------------------

( 質 問 事 項 )	( 回 答 )
M/01 工期 工期について記載がございません。竣工は2021/6/25となっていますが、着工年月をご提示願えるでしょうか。ご教示下さい。	工期の始日は未定です。工期については実施要領に記載の通り「契約締結日の10日以内から令和3年6月25日まで」です。契約締結は本市議会(令和2年第3回定例会予定)の議決後、令和2年10月頃を予定しております。ただし、議会の状況により、前後する場合がございます。
現場事務所、作業員詰所の設置について 設置開始年月は実際の着工時期(2021/2/初旬)の1ヶ月前と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	よろしいです。
現場事務所、作業員詰所の設置について 設置場所は無償でご提供頂けるのでしょうか。ご教示下さい。	無償で提供はできません。
M/03 工事区分表 工事区分表の通り、ガス工事(撤去・新設共)は別発注工事と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。本工事の場合、撤去図・新設図をご提示願います。	よろしいです。
M/10、15 機器表、5F平面図 5F平面図に記載の PAC-24-2 5台 が機器表に御座いません。PAC-24-1 と同仕様・能力と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	よろしいです。
M/07~12 機器表 室内機に「防振」の記載が御座いません。「防振ゴムハンガー」を付属すると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	防振ゴムハンガーは不要です。防振ゴムとしてください。

<p>M/07～13 機器表          室内機:天埋形とビルトイン形に「フィルター」の記載が御座いません。「メーカー標準フィルター」を付属すると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。</p>	<p>天埋形は既設再利用とし、ビルトイン形はメーカー標準フィルターとしてください。</p>
<p>M/07～14 機器表          室内機の予備フィルターの記載が御座いません。予備フィルターは不要と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>M/48～50 天伏図          既設点検口箇所が記載されているのは「天埋形」か「ビルトイン形」が設置されている所しか記載されておりません。天井カセット形が設置されている所には既設点検口が記載されておりません。新設で点検口を設置し、天井カセット形の更新を行うものと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。</p>	<p>天井カセット形が設置されている箇所には既設点検口が存在します。</p>
<p>室内機:天埋形とビルトイン形の更新に際して、既設ダクトの盛替工事はしないものと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>M/45～50 天井撤去・復旧図、天伏図          天井撤去・復旧範囲は図示されている 1,900×1,300 角 の範囲のみが対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>M/01 特記仕様書          冷温水配管の保温仕様が記載されておりません。GW+SUSラッキングと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>M/02 特記仕様書          給水配管の保温仕様が記載されておりません。屋内隠蔽はGW+アルカガラスクロス、屋外露出はPF+SUSラッキングと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。</p>	<p>よろしいです。</p>
<p>撤去する天井材のアスベスト調査は本工事としますが、アスベスト含有が認められた場合、別途精算するものと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。</p>	<p>設計時でのアスベスト調査の結果、含有なしとなっています。</p>