

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第420号	件 名	豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事
No	質疑事項	回 答	
1	(構造) 一般部外周の柱帯筋はスパイラル筋又は工場溶接筋と記載されていますが、工場溶接筋(TSK等)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-20、S-24)	よろしいです。	
2	大梁あばら筋の加工はフック加工又は工場溶接筋と記載されていますが、フック加工と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-21、S-22、S-24)	よろしいです。	
3	渡り廊下及び屋外階段基礎下のラップルコンクリート強度及びスランプ値はFC18N、S15と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-01、S-34、S-40)	よろしいです。	
4	渡り廊下及び屋外階段の基礎下ラップルコンクリート下に地業が記載されていますが不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-34、S-40)	必要とします。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第420号	件 名	豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事
No	質疑事項	回 答	
5	<p>プールサイド脇スロープ改修図に構造の記載がありません。コンクリート強度及び配筋等を御指示下さい。 又、既存建物との取合い方法を御指示下さい。 (A-62)</p>	<p><math>F_c=21</math>、D10@200タテヨコシングル、 既設取合い部は、削孔鉄筋D10@400、飲込10dとします。</p>	
6	<p>(外部) 渡り廊下屋根折板葺裏面断熱材の厚みが仕上表はt5 屋根伏図凡例はt4と異なります。仕上表を正と考えて宜しい でしょうか。御指示下さい。 (A-11. 37)</p>	<p>よろしいです。</p>	
7	<p>竖樋の仕様が再生VPとありますが仕上げが不明です。 VP塗りと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-11)</p>	<p>DP塗りとします。</p>	
8	<p>渡り廊下床ビニル床シートの下地が仕上表はコンクリート 直押え、渡り廊下矩計図はモルタル金コテ押えと 異なります。渡り廊下矩計図を正と考えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。 (A-11. 39)</p>	<p>よろしいです。</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第420号	件 名	豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事
No	質疑事項	回 答	
9	屋根アスファルト防水立上りの下地が不明です。モルタル塗り下地と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-43)	よろしいです。	
10	既設廊下廻り外壁吹付新設部分は打継シーリング打ち替えと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-54)	よろしいです。	
11	下記について参考メーカー商品名がありましたら御指示下さい。 * 塗膜防水 * 外装薄塗材E吹付	塗膜防水:「オルタックスカイ仕様X-2」田島ルーフィング(株)同等品以上、 外装薄塗材E吹付:「シポカケンDO」エスケー化研(株)同等品以上とします。	
12	工事区分表(2)に受水槽・高架水槽・キュービクル基礎は建築工事とありますが設置場所が不明です。該当なしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-08)	よろしいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第420号	件 名	豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事
No	質疑事項	回 答	
13	<p>(内部) 階段室の床の仕上が下記の通り異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕上表           ビニルタイルt2. O+モルタル金コテt30</li> <li>・階段室詳細図   防塵塗装+モルタル金コテt30</li> </ul> <p>(A-11. A-21. A-22)</p>	よろしいです。	
14	<p>廊下の床の仕上が下記の通り異なります。仕上表他を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕上表他       ビニルタイルt2. O+モルタル金コテt30</li> <li>・階段室詳細図   防塵塗装+モルタル金コテt30</li> </ul> <p>(A-11. A-19. A-26. A-21. A-22)</p>	よろしいです。	
15	<p>廊下の天井の仕上が下記の通り異なります。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕上表   石膏ボードt9. 5+EP塗</li> <li>・矩計図   石膏ボードt9. 5+EP塗+外装薄塗材E吹付</li> </ul> <p>(A-11. A-19)</p>	よろしいです。	
16	<p>教室の壁の有孔シベニヤの厚みが下記の通り異なります。仕上表及び平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕上表・平面詳細図・展開図   t5. 5</li> <li>・部分詳細図                       t6</li> </ul> <p>(A-11. A-23. A-45)</p>	よろしいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第420号	件 名	豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事
No	質疑事項	回 答	
17	<p>WC前廊下のPS廻りの壁の下地ボードが下記の通り異なります。雑詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面詳細図・展開図 耐水石膏ボードt9.5+t12.5</li> <li>・部分詳細図 石膏ボードt9.5+12.5</li> </ul> <p>(A-24. A-25. A-44)</p>	<p>平面詳細図・展開図を正とします。</p>	
18	<p>各階廊下にある竖枠の仕様が下記の通り異なります。雑詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平面詳細図・展開図 鋼板t1.6曲げ加工+EP-G</li> <li>・部分詳細図 SUS t1.5HL</li> </ul> <p>(A-26. A-27. A-45)</p>	<p>平面詳細図・展開図を正とします。</p>	
19	<p>内部階段の手摺笠木の寸法及び仕上が下記の通り異なります。部分詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・階段室詳細図 100×50 OSCL</li> <li>・部分詳細図 100×60 EP-G</li> </ul> <p>(A-21. A-22. A-45)</p>	<p>100×60 OSCLとします。</p>	
20	<p>教室の外壁面の壁、腰壁及び梁型の石膏ボードの施工方法はGL工法と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>(A-19)</p>	<p>よろしいです。</p>	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第420号	件 名	豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事
No	質疑事項	回 答	
21	コンクリートブロックの規格はA種と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	C種とします。	
22	床下ピットの壁及び天井の仕上が不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 壁 打放補修 天井 ポリスチレン保温板t25打込	よろしいです。	
23	普通教室の天井にグラスウールt50敷込とありますが、比重が不明です。24kg/m <sup>3</sup> と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-19)	よろしいです。	
24	下記床見切の仕様及び寸法が不明です。廊下の物と同様にステンレス製W30と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・WC入口 ・階段室1スロープ部 (A-21. A-22. A-24. A-25)	よろしいです。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第420号	件 名	豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事
No	質疑事項	回 答	
25	<p>WCの壁下地のボードの枚数が下記の通り異なります。展開図及び雑詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕上表 耐水石膏ボードt12.5</li> <li>・展開図・部分詳細図 耐水石膏ボードt12.5+9.5 (A-11. A-24. A-44)</li> </ul>	よろしいです。	
26	<p>廊下のPS廻りの間仕切の壁下地のボードが下記の通り異なります。雑詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展開図 耐水石膏ボードt12.5+9.5</li> <li>・部分詳細図 石膏ボードt12.5+9.5 (A-24. A-25. A-44)</li> </ul>	展開図を正とします。	
27	<p>下記項目のメーカー名及び商品名を御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・廊下手洗い前 流し甲板 人造大理石</li> <li>・廊下手洗い前壁 100角タイル</li> <li>・普通教室・WC床 ビニルシートt2.5</li> <li>・廊下・階段室床 300角ビニルタイルt2.0</li> </ul>	<p>「コーリアン」アイカ工業(株) 同等品以上  「ミスティキラミック」(株)INAX 同等品以上  「フロアリューム プレーン」東リ(株) 同等品以上  「マチコV」東リ(株) 同等品以上</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・倉庫床 防塵塗装</li> <li>・WC壁 マリン化粧板t3.0</li> </ul>	<p>「カラトップA」(株)エービーシー商会 同等品以上  「セラール」アイカ工業(株) 同等品以上とします。</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第420号	件 名	豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事
No	質疑事項	回 答	
28	<p>部分詳細図(2) 教室～廊下間 壁の防火認定番号がFP060NP-0199同等とありますが、参考メーカー名・商品名を御指示下さい。</p> <p>また。男子WC～女子WC・多目的WC～女子WCの壁に吉野石膏スーパーウォールB・WIとありますが、メーカーにその商品が該当しませんでした。改めて参考メーカー名・商品名を御指示下さい。</p>	<p>どちらも「ハイパーウォールZ・WI (FP060NP-0200) 」吉野石膏(株)とします。</p>	
29	<p>カーテンBOXが下記のように異なります。W185×H100を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>・矩計図. 天井伏図:W150×H100                      ・部分詳細図(1):W185×H100                      (A-19. 28. 43)</p>	<p>よろしいです。</p>	
30	<p>可動式手摺下地はW300×H300 ラワン合板 T12と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>(A-48)</p>	<p>よろしいです。</p>	
31	<p>床下点検口下部にタラップ:W400 ステンレス 2段が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>(A-24)</p>	<p>よろしいです。</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp



## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第420号	件 名	豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事
No	質疑事項	回 答	
32	洗面カウンターが下記のように異なります。メラミンポストフォームを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・特記仕様書:人工大理石 ・部分詳細図:メラミンポストフォーム (A-05.48)	よろしいです。	
33	ペーパーホルダーは設備工事と考えて宜しいでしょうか。建築工事の場合は参考メーカー品番を併せて御指示下さい。 (A-24)	よろしいです。	
34	普通教室 カーテンの参考品番が下記のように異なります。ホスピアⅢを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・特記仕様書:ホスピアⅣ ・備品配置図 備品リスト:ホスピアⅢ (A-05. 35)	ホスピアⅣとします。	
35	特記仕様書に記載の木製手摺は該当なしと考えて宜しいでしょうか。必要な場合は設置場所等を併せて御指示下さい。 (A-07)	よろしいです。ただし、階段の手摺笠木は除きます。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第420号	件 名	豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事
No	質疑事項		回 答
36	工事区分表に記載の換気扇取付枠の寸法・数量・仕様を御指示下さい。 (A-08)		建具表に記載しています。
37	工事区分表に記載の下記項目は該当なしと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・給湯用流し ・電動ブラインド ・防煙垂壁 (A-08)		よろしいです。
38	(建具) 1～4階 X13～14通り間 Y2～3通り間のPSに扉が見当たりません。SD-13を各階1か所ずつ見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。		不要とします。
39	(外構) 室外機基礎のコンクリート強度及びスランプ値が不明です。Fc18N、S15 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-25)		よろしいです。

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第420号	件 名	豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事
No	質疑事項	回 答	
40	<p>外構図・外構撤去図の新設概要で、9:コンクリート土間(矩計図(1)、階段室1詳細図参照)と記載がありますが、土間コンクリートの詳細が不明です。下記のように考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土間コンクリート T150、D10@200シングルクロス</li> <li>・捨てコンクリートT50+再生クラッシュランT100 (A-19. 21. 59)</li> </ul>	<p>S-23図のS0とし、捨コンt=50とします。</p>	
41	<p>外構図・外構撤去図の新設概要で、7:メッシュフェンスt=1800がありますが、特記仕様書(7)参考見積メーカーリストのフェンスでJFE建材フェンス(株)、積水樹脂(株)、朝日スチール工業(株)と記載があります。メッシュフェンスのメーカー及び品番を御指示下さい。</p> <p>(A-07. 59)</p>	<p>「Vネットフェンス」 JFE建材フェンス(株) 同等品以上  「メッシュフェンスGO」 積水樹脂(株) 同等品以上  「PCフェンス」 朝日スチール工業(株) 同等品以上とします。</p>	
42	<p>外構図・外構撤去図の新設概要で、7:メッシュフェンスt=1800がありますが、メッシュフェンス基礎が不明です。メッシュフェンス基礎の詳細を御指示下さい。</p> <p>(A-59)</p>	<p>基礎ブロック、W200xD200xH450 程度とします。</p>	
43	<p>外構図・外構撤去図の新設概要で、7:メッシュフェンスt=1800は片開き扉付と記載がありますが、扉寸法が不明です。W800×H1800と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>(A-59)</p>	<p>W1000×H1800とします。</p>	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第420号	件 名	豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事
No	質疑事項	回 答	
44	移設物置基礎の寸法について、外構詳細図(2)の移設物置基礎詳細の平面図では2900×1700程度(物置:2600×1400)、断面図では2600×1400と異なります。移設物置基礎は2900×1700×H150(物置:2600×1400×H2100)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-59. 61)	よろしいです。	
45	外構詳細図(1)のコンクリート舗装T70は無筋と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-60)	よろしいです。	
46	舗装下のクラッシュランについて、特記仕様書(5) 22. 舗装工事、7. 路盤材料で、再生クラッシュラン(RC-40)と記載がありますが、外構詳細図(1)(2)の各詳細図では、再生クラッシュランC-40と異なります。再生クラッシュラン(RC-40)を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-05. 60. 61)	よろしいです。	
47	外構詳細図(1)の現場打側溝(Aタイプ)詳細図で、グレーチング蓋は細目と記載がありますが、特記仕様書(5) 21. 排水工事、3. グレーチングでは普通目に適用印があり異なります。外構詳細図(1)の細目を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (A-5. 60)	グレーチング蓋は、細目、ノンスリップタイプとします。	

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第420号	件 名	豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事
No	質疑事項	回 答	
48	<p>移植樹木について、下記を御指示下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各樹木の葉張り寸法</li> <li>・各樹木の客土高さ</li> </ul> <p>(A-05. 59)</p>	<p>葉張り寸法・客土高さの順に、                      ヒマラヤスギ:W3000、H1500                      クスノキ:W4000、H1500                      アベリア:W700、H150                      ケヤキ:W4500、H1500 程度とします。</p>	
49	<p>特記仕様書(5) 23. 植栽及び屋上緑化工事、1. 植栽基板整備で、芝及び地被類の植栽基板整備は「行う」に適用印がありますが、外構図・外構撤去図に芝及び地被類の記載はありません。芝及び地被類の植栽基板整備は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>(A-05. 59)</p>	<p>よろしいです。</p>	
50	<p>外構図・外構撤去図の撤去柵リスト1・4・7・10(600×600、管底 GL-253~-600)の撤去雨水柵について、外構詳細図(2)撤去 雨水柵詳細図の寸法表で、600×600は深さH1, 050とH1, 200がありますが、全てH1, 050と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>(A-59. 61)</p>	<p>H1, 200程度とします。</p>	
51	<p>外構詳細図(2)にグランドマーカ―詳細がありますが、少年用サッカーコート、150mトラック、朝礼台はグランドマーカ―取付けのみとし、改修は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>(A-61)</p>	<p>よろしいです。</p>	