

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第421号	件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築工事に伴う給排水衛生設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>図面番号P028～032 屋外排水管盛替図において、マンホールトイレが新設されております。別途工事と考えてよろしいでしょうか。本工事の場合、詳細仕様をご指示ください。</p>	<p>本工事にて設置とします。 参考仕様： 積水化学工業製、災害用マンホールトイレシステム(貯留弁付人孔)他 付属品一式</p>	
2	<p>図面番号P004 工事区分表において、水槽用液面制御盤及び制御スイッチ本体、及び配管配線工事が本工事とありますが、自動制御図面がありません。消火充水槽に関する自動制御工事はすべて、別途工事と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>工事区分表に記載している水槽用液面制御盤及び制御スイッチはありません。消火充水槽については機械的制御のみで満水・減水表示だけがありますがその配線及び表示盤は電気設備工事に含みます。</p>	
3	<p>図面番号P051～062 新校舎棟屋内配管図において、系統図ではWHG-3のリモコンスイッチ配線が本工事とありますが、平面図ではリモコン位置が見当たりません。学校・地域連携棟3階ランチルーム内にあるものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>給湯器用のリモコンについては3階ランチルーム内に設置するものとします。</p>	
4	<p>図面番号P026 屋外排水管盛替図において、屋内運動場の東側のみコンクリートはつり撤去・復旧と図示されておりますが、その他屋外配管盛替図にはアスファルト及びコンクリート舗装はつり・復旧と図示されておられません。別途工事と考えてよろしいでしょうか。本工事の場合は、アスファルト及びコンクリート舗装範囲をご指示ください。</p>	<p>配管撤去部分は、コンクリート舗装のはつり・撤去復旧を本工事で含むものとします。</p>	