

質疑・回答書

告示番号	件 名	市立豊中病院各設備更新工事等設計業務委託
No	質疑事項	回 答
1	委託概要書内、5.委託概要の①、②に関して具体的な範囲をご教示下さい。	①吸収式冷温水発生機3台(RB-1 500RT、RB-2 360RT、RA-1 73RT)の更新を行うものです。(RA-1は廃熱利用) ②病院施設内の全ての照明器具の更新になります。ただし、一部、照明器具の配置変更・新設に伴い、配管配線の改修があります。
2	委託概要書内、5.委託概要の④は全ての昇降機が対象でしょうか、範囲をご教示下さい。	当院には計11台のエレベーター(9台ロープ式、2台油圧式)があり、そのエレベーターに戸開走行保護装置を設置するのもです。
3	委託概要書内、5.委託概要の⑤焼却炉撤去は別途と考えて宜しいでしょうか、本業務に含む場合図面等詳細をご教示下さい。	焼却炉の撤去は本業務に含みます。設計内容は、地下1階の焼却室約44㎡(別図参照)の焼却設備を撤去し、内装改修を行い倉庫にするものです。また、落札者には図面を貸与いたします。
4	設計図書の不足及び実態との不整合の調査とありますが具体的な不足図面をお教え下さい。若しくは貸与頂ける図書をご教示下さい。	貸与する図面は下記とします。 電気設備工事竣工図 空調設備工事竣工図 給排水衛生設備工事竣工図 建築工事竣工図 改修工事図面
5	委託概要書内、5.委託概要の項目に記載されています、病院基本データとはCADの一般図程度と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。