

質疑・回答書

告示番号	件 名	豊中市庁舎(第一庁舎・議会棟)耐震診断及び耐震補強工事設計委託
No	質疑事項	回 答
1	<p>公的機関の判定について: 共通仕様書P4「公立学校以外については現場説明書による」とありますが、今回の判定業務は不要と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>委託概要書の5. 委託概要に記載のとおり、公的機関による判定は不要とします。</p>
2	<p>コンクリートコア抜き試験について: 共通仕様書P2では各階3本とありますが、現場説明書では6本とあります、6本で宜しいでしょうか。</p>	<p>委託概要書の5. 委託概要に記載のとおり、平成28年度に実施したコンクリートの圧縮強度破壊試験及び中性化深さ試験に、追加で6本行うものとします。</p>
3	<p>Is値について: Is値は0.6以上必要ということで宜しいでしょうか。</p>	<p>Is値は0.6以上とします。</p>
4	<p>第一庁舎は、平成7年度の耐震診断で$I_s=0.61 > 0.6$になっていますが再度耐震診断を行うということでしょうか。</p>	<p>第一庁舎は平成7年度実施した耐震診断で$I_s=0.61$の耐震性が確認されておりますが、年数が経過しているため、平成28年度実施した劣化診断の内容をふまえて最新の基準や調査による耐震診断を行うものとします。また、委託概要書の7. 追記に記載のとおり、今回の耐震診断結果により耐震補強工事設計が不要になった場合は、本契約の減額変更を行うものとします。</p>