

質疑・回答書

| 告示番号 | | 件 名 | 豊中市立野田小学校、豊中市立第十中学校大規模改修工事設計委託 |
|------|--------------------------------------|-----|---|
| No | 質疑事項 | | 回 答 |
| 1 | 委託概要書 別表の対象床面積とは、改修床面積と考えてよろしいでしょうか。 | | 委託概要書の別表に記載している対象床面積は、改修床面積とします。 |
| 2 | 空調設備改修範囲をご教示ください。 | | 改修を行う全ての部屋を対象とし、施工範囲、施工方法(新設・増設・改修)は本業務で検討することとします。 |
| 3 | 給排水の改修範囲と内容をご教示ください。 | | 本回答書NO2のとおりとします。 |
| 4 | 内部改修工事に付随する外構工事とは、具体的に何かご教示ください。 | | 校舎出入口の改修に付随する周辺の段差改修及び給排水管・汚水枘の移設等を想定しています。 |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

| 告示番号 | | 件 名 | 豊中市立野田小学校、豊中市立第十中学校大規模改修工事設計委託 |
|------|------------------------------|-----|---|
| No | 質疑事項 | | 回 答 |
| 5 | 内部改修建築の具体的な内容をご教示ください。 | | <p>建築の内部改修は、下記のとおりとします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2室を1室に変更、又は1室を2室に変更。 ・各室の使用用途変更に伴う内装改修。なお、使用用途の変更は、倉庫を教室に変更、教室を倉庫に変更、多目的室をコンピューター室に変更、教室を廊下と教室に変更等を予定しています。 ・各室・便所・廊下における、床・壁・天井の破損箇所改修及び仕上改修。 ・段差解消 ・防火戸改修 ・校舎出入口の改修 |
| 6 | アスベストは外壁を含み、14箇所と考えてよいでしょうか。 | | 石綿含有分析調査は外壁を含み、今回業務対象の2施設の合計14箇所を、定性・定量の分析で行うこととします。 |
| 7 | PCB調査は含まれるでしょうか。 | | 改修範囲のPCB調査は含むこととします。 |