

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第59号	件名	平成30年度猪名川流域下水道原田処理場 1・2系場内配管布設工事(No.2)
No	質疑事項	回答	
1	下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋Co管について設計書(金抜)-明細書第17号では標準管2種 90、特記仕様書(別紙2)では標準管2種 90、図面16では耐荷力70N/mm <sup>2</sup> となっています。どちらが正かご教示願います。また耐荷力70N/mmが正の場合、設計単価についてもご提示願います。	ご指摘の通り図面が正です。設計書(金抜)-明細書第17号、特記仕様書(別紙2)が誤記となります。設計書(金抜)-明細書第17号、特記仕様書(別紙2)の90N/mmを70N/mmと読み替えてください。設計単価は特記仕様書(別紙2)の通りです。	
2	処理場の作業時間に制限はあるのでしょうか。	処理場内の作業時間は平日9:00~17:00です。上記以外の時間帯に作業される場合は監督職員との協議となります。	
3	処理場の門限はあるのでしょうか。御教示下さい。	門限は22:00としております。	
4	工事の着手時期に指定はあるのでしょうか。御教示下さい。	契約日より30日以内の工事着手が必要です。	
5	泥濃式推進工の仮設計画図が見当たりません。御支給下さい。	別紙参照(参考図)	
6	特記仕様書 - 15.設計・積算 5)安全費 及び 明細書(第88号)交通誘導警備員Bは、交代要員無しの昼間と考えて宜しいでしょうか。	そのように考えていただいて結構です。	
7	内訳書(第3号) 運搬費 - 重建設機械分解組立輸送(鋼矢板打設)は、管渠開削工(15号明細書)、立坑工No.1、2(40号明細書)、分配槽(本体仮設工)(第67号明細書)はクローラクレーンによる施工となりますが、重機回送費は1回のみ計上となっています。数量が変更となった場合は設計変更と考えてよろしいでしょうか。	管渠開削工、立坑工、分配槽の鋼矢板打設を連続施工が可能と判断し設計をしております。受注者の都合により回数が増えた場合は設計変更の対象とはいたしません。現場条件により、上記施工が不可能な場合は協議事項とします。	
8	内訳書(第3号) 技術管理費 - 未固結採取(90号明細書)は、現場管理費及び一般管理費の経費対象外と考えてよろしいでしょうか。	現場管理費及び一般管理費の経費対象としております。	
9	内訳書(第3号) 技術管理費 - 一般性状試験(残土)第170号代価表、含有量試験(残土)第171号代価表、溶出試験(残土)第172号代価表、土質分析(残土)第173号代価表は、現場管理費及び一般管理費の経費対象外と考えてよろしいでしょうか。	左記に記載の項目の内、第173号代価表の「締め固めた土のコーン指数試験」、「土の含水比試験」のみ、現場管理費、一般管理費の対象としています。それ以外の項目全て現場管理費、一般管理費の経費対象外としています。	

10	明細書(第4号) 埋戻土運搬<場内仮置> 仮置き場の場所を御教示下さい。	当処理場西側の3系水処理施設増設予定地(更地)です。
11	明細書(第4号) 埋戻土運搬<場内仮置> 仮置き場は無償にて御支給頂けるものと考えてよろしいでしょうか。	そのように考えていただいて結構です。
12	明細書(第73号) 既製コンクリート杭 フレア溶接(D13×D13)の 設計数量が「18箇所」と明示されています。図面名称:分配槽 杭伏図・杭リスト図には、15本打設するため、数量が整合しません。いかがお考えでしょうか。	本工事における積算は18箇所として下さい。施工時に実態と合わない数量は協議事項とします。
13	明細書(第86号) 埋込管 及び 図面名称:分配槽 一般図(1)-26 に掲載されている、仮蓋φ 2600,仮蓋φ 1650,仮蓋φ 1800の詳細 図を御支給下さい。	詳細図はありません。
14	スクラップ費用は共通仮設費及び現場管理費の経費対象外と 考えてよろしいでしょうか。御教示下さい。	本工事における積算は経費対象として下さい。
15	特記仕様書(別紙1)に掲載されている、ダグタイル鑄鉄管、下水道 用強化プラスチック複合管、鋼製異形管(特殊押輪)、ゴム製 伸縮可とう管は、共通仮設費、現場管理費の経費対象外と考 えてよろしいでしょうか。	左記に記載されている項目については全て共通仮設費、現場管理費の経費対象としています。
16	明細書(第74号) 泥水処理 - 「土砂等運搬」は土砂と明示され ていますが、「建設汚泥」の規格が、泥水と明示されています。い かが、お考えでしょうか。	汚泥を現地で天日干しにすることにより、ダンプトラックによる運搬が可能として積算しております。
17	明細書(第74号) 泥水処理 - 建設汚泥の比重を御教示下さい。	1.6です。
18	明細書(第74号) 泥水処理 - 建設汚泥の処分地を御教示下さ い。	積算上の処分地は村野建材(株)です。