

質疑・回答書

告示番号	183	件 名	豊中市立千里体育館内装改修工事
No	質疑事項		回 答
1	A07及び現場説明書に11月25日現場着手と記載ありますが、準備期間が短いと思われるので12月初旬現場着手と考えてよろしいでしょうか。		現場着手日を令和元年12月初旬とすることは可能としますが、令和2年1月20日までに棚足場を完成できるよう受注者にて検討することとします。
2	A05⑨環境配慮改修工事に印が入っていますが、石綿含有除去の図示がありません。適用範囲をご指示願います。		図面番号A-05特記仕様書(4)⑨環境配慮改修工事の石綿含有除去については、別途工事で実施の為、不要とします。
3	A13客席養生は(建築工事)と記載ありますが通路養生や仮設間仕切りは記載ありません。空調設備工事と考えてよろしいでしょうか。		図面番号A-13仮設計画図(4)に記載の通り、観覧席の客席養生は建築工事とします。ホールや廊下の通路養生、仮設間仕切りは別途工事で実施の為、本工事においては不要とします。
4	A10・11仮設計画図にアリーナ棚足場の記載がありますが、建築工事には不要と思います。何のための足場でしょうか。作業内容や範囲、動線、積載荷重等詳細ご指示願います。		アリーナ棚足場は、電動カーテン撤去・遮光フィルム新設及び別途工事に含む照明の撤去新設、空調設置等で使用します。作業内容・範囲・動線は図面番号A-09付近見取図兼仮設計画図を参考とし、積載荷重は最大400kg程度とします。詳細は別途工事受注者と協議を行い、監督職員の承諾の上決定とします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp