

## 質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立南丘小学校外4件渡り廊下等耐震診断及び耐震補強工事設計委託
No	質疑事項	回 答	
1	コンクリートコアはφ100となっておりますが、鉄筋等に干渉して切断を余儀なくされる場合を見越してφ75程度に低減することは可能ですか。	標準コアの採取が困難な場合は、小径コアの採取を可能とします。採取本数はコアの寸法に応じて割り増しが必要です。	
2	Isolにつきまして文部科学省補助対象建物は0.7を目標値としますが、今回の対象建物はすべて(屋外階段を含む)文部科学省補助対象になるということでしょうか。	当該建物は全て文部科学省補助金対象外ではありますが、目標Is値は0.7以上とします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp