

## 質疑・回答書

告示番号		件 名	令和2年度水道配水管設計業務委託(No.3)
No	質疑事項		回 答
1	<p>業務内容一覧表にあるφ500の区間について質疑します。 当該区間は用地測量3900m<sup>2</sup>とありますが、幅、延長を教えてください。また、位置は位置図(No.604)で赤の点線表示されている区間のことでしょうか。</p>		<p>位置図に表示している赤の点線区間のうち、仕切弁・消火栓・空気弁の撤去が必要な13箇所について、1箇所当たり300m<sup>2</sup>で用地測量の面積を計算しています。</p>
2	<p>位置図(No.604)の赤の点線表示の区間はどのような作業が必要ですか。 上記、用地測量図作成のみと考えて作業でしょうか。</p>		<p>赤の点線表示区間の作業としては、設計図(撤去工区)及び路面本復旧図の作成です。 ただし、内容としては既設φ500の閉塞ですので、設計図は平面図のみ、路面本復旧図は仕切弁・消火栓・空気弁の撤去箇所のみとなります。</p>
3	<p>位置図(No.604)のMO・赤表示の区間はどのような作業が必要ですか。</p>		<p>流量計室設置にかかる設計が必要です。</p>