

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立豊南小学校トイレ内装改修給排水衛生設備工事
No	質疑事項		回 答
1	既設ダクト等にアスベストは有りませんか。		平成4年の大規模改修工事でダクト等取替しており 取替後のダクト等については含有していません。
2	着工が7月17日、学校の予定がわかりませんが、騒音、撤去材搬出等平日作業と考えます。		騒音作業、撤去材搬出時期は、夏休み期間及び毎週土曜日とします。
3	床貫通(P-11図)にX線探査とありますが、全数必要ですか。		全数鉄筋探査は必要ですが、すべてをX線探査で行う 必要はありません。
4	P-8図、犬走り解体、復旧共無筋と考えますが。		解体、復旧共に溶接金網です。 復旧は溶接金網 D10 150×150としてください。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp