

## 質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立東豊台小学校トイレ内装改修給排水衛生設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>図面NO.M-14コンクリートのコア抜きについて、レントゲン探査後、鉄筋切断を回避した位置をダイヤモンド穿孔するとありますが、器具の配置や面台内部等で鉄筋を回避できない場合は、どうなりますか</p>	<p>レントゲン探査等で配筋調査後に、鉄筋切断を回避して貫通処理を行うことを原則としていますが、やむを得ず鉄筋切断を回避できない場合は別途建築工事にて開口補強を行うものとします。</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp