

質疑・回答書

告示番号	293	件 名	豊中市立人権平和センター豊中及び豊中市立ともたちこども園空調空調設備改修工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>ガス設備撤去について 冷温水機撤去に伴うガス撤去が、参考数量書P250の空調設備改修共用部 撤去工事に明細がありますが、AC-45のガス配管閉栓以降の配管撤去図が見当たりません。メーター取外等撤去図面のご提示をお願いします。</p>		<p>別添のとおり資料を提示します。</p>
2	<p>スプリンクラー設備について AC-30 スプリンクラー設備 B1階平面図(撤去・改修)において参考数量書には廊下部分の数量が記載されていますが、厨房内天井撤去改修時(A-101図)のSPヘッドの脱着は必要になると思われますが、ご指示ください。</p>		<p>厨房内のスプリンクラーヘッドの脱着数は12箇所です。</p>
3	<p>空調機器撤去について AC-36に空調機器撤去リストがありますが、吸収液やフロン回収が必要です。既設機器メーカーをご教示ください。</p>		<p>既設の吸収式冷温水発生機は、川重冷熱工業株式会社製、型式GMH-60Hの3台連結型です。</p>
4	<p>AC-04.A-10 1階(内外) 工事用資材(型枠、鉄筋、脚立、足場板、など)置き場が配置図などに記載がありませんが、場内に置きスペースは確保できますでしょうか。</p>		<p>工事関係車両駐車場や工事エリア内で、確保してください。</p>

質疑・回答書

告示番号	293	件 名	豊中市立人権平和センター豊中及び豊中市立ともたちこども園空調空調設備改修工事
No	質疑事項		回 答
5	AC-04.A-10 1階(内外) 工事用電気、用水は有償とありましたが、2次側の設備(漏電ブレーカー付き差込コンセント含む)は不要としますか。		電気設備技術基準や内線規程等に準じてください。
6	A-109 1階(外) 西面の③屋外基礎新設部の周囲には仮設のガードフェンスが配置されていますがA-10図の仮囲い参考図のH1800同等でよろしいでしょうか。		図面番号A-10の参考図と同等とします。
7	A-109 1階(外) 東側④ドライエリアの周囲に上記のような仮設囲いがありませんが、転落防止を含めた仮設設備は不要と考えてよろしいでしょうか。また、必要でありましたら必要設備、形状、寸法をご指示ください。		ドライエリア周囲を、図面番号A-10の参考図と同様のガードフェンスで囲ってください。
8	A-109 2階3階 ②の2階、3階に各室外機基礎の新設がありますが解体材、型枠材、鉄筋材の揚重は建物EVの使用は可能でしょうか。また、東側階段の身となりますでしょうか。		図面番号A-11に記載のとおり、エレベーターは使用できるものとし、その際はカゴ内の養生を行ってください。

質疑・回答書

告示番号	293	件 名	豊中市立人権平和センター豊中及び豊中市立ともたちこども園空調空調設備改修工事
No	質疑事項		回 答
9	<p>A-109 2階3階 ②の2の3階の室外機設置場所での作業では有人スペースを通過しての必要がありますが、平日作業は可能でしょうか。また、休館日、日曜、祝日の制限がありますでしょうか。</p>		<p>休館日の土曜日、日曜日及び祝日の作業とします。</p>
10	<p>A-109 2階3階 ②のコンクリート打設については上記の制限がある場合、土曜日割り増し費、休日割り増し費がそれぞれ発生しますが、平日打設限定と考えればよろしいでしょうか。</p>		<p>休館日の土曜日、日曜日及び祝日の作業とします。</p>
11	<p>A-109 2階3階 ②の基礎コンクリート打設工法は参考明細に人力打設とありました。2階屋上、3階屋上までの建物内の搬入ルートと打設にかかる時間と品質確保から考えてポンプ圧送、もしくはレッカーのホッパーの揚重による打設は可能と考えてよろしいでしょうか</p>		<p>コンクリート打設方法については、現場打合せによるものとします。</p>
12	<p>A-109 2階3階 ②の室外機基礎の既設防水保護の床面コンクリート撤去から打設及び防水の補修までの期間において仮設の養生はブルーシートの覆い養生でよろしいでしょうか。</p>		<p>「公共建築改修工事標準仕様書3.1.3」に基づき、漏水のないようブルーシート等で養生を行ってください。</p>

質疑・回答書

告示番号	293	件 名	豊中市立人権平和センター豊中及び豊中市立ともたちこども園空調空調設備改修工事
No	質疑事項	回 答	
13	A-110 2階3階 ②の撤去面の床面保護コンクリートの厚みが記載されていませんが、厚み100mm程度としてよろしいでしょうか。	保護コンクリート厚は90mmです。	
14	A-07 追記特記仕様書 コンクリートの残ったコンクリートの処理のノッチタンクとありますが、その排水できる側溝付近などに設置スペースは確保できますでしょうか。	工事関係車両駐車場や工事エリア内に設置してください。	
15	A-10 1回(内外) 産廃置き場が配置図などに記載がありませんが、場内外に置きスペースは確保できますでしょうか。	工事関係車両駐車場や工事エリア内に設置してください。	
16	A-11 特記事項 こども園の休園日、有人エリアの休館日とありますが、各々の日程、もしくは曜日をご教示お願いします。	図面番号A-11に記載のとおり、こども園の休園日は日曜日と祝日です。 2階の有人エリアの休館日は、日曜日と祝日です。 3階の有人エリアの休館日は、土曜日と日曜日及び祝日です。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号	293	件 名	豊中市立人権平和センター豊中及び豊中市立ともたちこども園空調設備改修工事
No	質疑事項		回 答
17	<p>A-11 特記事項 エレベーターを使用する際の養生は2ミリ程度のプラベニヤ程度でよろしいでしょうか。</p>		エレベーターかご内の内装を保護できるもので、養生してください。
18	<p>A-11 特記事項 エレベーターの養生は工事期間中、通期で設置としてよろしいでしょうか。工事期間内に脱着が必要でしょうか。また、脱着が必要な場合はどのような場合でしょうか。脱着必要回数があればご教示ください。</p>		工事期間中、通期の設置とします。
19	<p>A-11、12 仮設計画図 凡例 東階段室及び4階廊下の範囲にて養生範囲がありますが、この養生は工事期間中、通期で設置するものでしょうか。また、脱着が必要な場合はどのような場合でしょうか。脱着必要回数があればご教示ください。</p>		工事期間中、通期の設置とします。
20	<p>A-11、13 仮設計画図 各階に工事用消火器が計画されていますが、4階、5階には配置されていませんが、仮設消火器の設置が無しの確認でよろしいでしょうか。</p>		4階、5階に仮設消火器は不要です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp