## 質疑•回答書

告示番号		豊中市告示第9号	件 名	豊中市立武道館ひびき及び豊中市立青年の家いぶき大規模改修空調設備工事
No	No 質疑事項			回 答
1	図面ナンバーAC-24、25、49、58のダクトフランジ撤去について、フランジの数量はどの程度になりますか、ダクトのたわみ継手にアスベストは含有されていませんかその場合数量はどの程度になりますかご教示お願いします。			ダクトフランジ数量は、以下の数量を見込んでいます。 武道館ひびき:400×250 56箇所 青年の家いぶき:550×400 25箇所、500×600 5箇所、1,000×400 3箇所、 200×200 2箇所、煙道フランジ 450×450-12箇所 たわみ継手についても、石綿が含有されているものとし、400×350 1箇 所、500×500 1箇所の撤去を見込むものとします。
2	図面ナンバーAC-53の配管保温材に石綿が含有されているのか、調査実施は事前にされていますでしょうかご教示お願いします。			調査は事前にしています。 調査の結果、配管保温材には石綿は含まれていません。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076

FAX 06-6858-7225

E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp