

質疑・回答書

告示番号	件 名	(仮称)豊中市立北校建設工事、豊中市南部コラボセンター建設工事
No	質疑事項	回 答
	(共 通 仮 設)	
1	A-14 各種申請届出費用と記載が有り、中間検査、完了検査の確認検査機関への費用と思われませんが詳細が不明です。検査機関名及び金額を御指示下さい。	建築基準法にかかる「中間検査」「完了検査」「省エネ完了検査」「計画通知(昇降機)申請及び完了」「仮使用認定申請」の手数料に限り、本工事外とします。
2	A-14 電波障害調査とありますが、机上調査のみと考えて宜しいでしょうか。内容が異なる場合、調査方法・調査回数を御指示ください。	電波障害の机上調査は事前実施しております。工事による影響があると考えられる場合は受注者の責において実施することとします。
3	A-004①3.3 電気保安技術者とありますが、電気工事区分と考えて宜しいでしょうかご指示ください。	電気保安技術者の設置は別途工事(電気設備工事)とします。
4	式典費用の記載が有りませんが不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、本工事に含む内容を御指示下さい。又は指示金額を御指示下さい。	式典は想定しておりませんが、受注者の負担で行うことは可とします。

5	<p>近隣の家屋調査の範囲が不明です。対象範囲は敷地に接する建物と考えていますが、近隣取り決め事項、調査計画範囲、調査方法等、詳細を御指示下さい。</p>	<p>家屋調査は本工事外とします。</p>
6	<p>A-16～A-19の仮設計画図(参考図)にガードマンの人数が記載されておりますが、指定人数と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>図面番号A-016～A-19仮設計画図(1)～(4)は参考図であり、指定人数ではありません。</p>
7	<p>上記、指定人数となる場合、予期せぬ状況によりガードマンの人数が増減した場合は、別途清算対象と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい</p>	<p>図面番号A-016～A-19仮設計画図(1)～(4)は参考図であり、精算対象ではありません。</p>
8	<p>又、警備員業者は見積の段階では市内業者の指定は特に無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>市内業者の指定はありませんが、市内業者の活用に配慮することとします。</p>
9	<p>上記指定がある場合、警備会社の一覧表等を御紹介頂けますでしょうか。</p>	<p>市内業者の一覧はありませんが、市内業者の活用に配慮することとします。</p>
10	<p>A-004 洗車設備に洗車ピット(幅3mm×長さ5mm×厚さ20cm程度の土間コンクリート)と記載が有りますが、各社任意の計画で検討しても宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>図面番号A-004【共通】特記仕様書(1)仮設工事2.3.6に記載の洗車設備は、任意仮設ですので受注者の責任において計画することとします。</p>

11	<p>A-004 A-012 竣工写真について、 カラー キャビネ版 外部(50枚) 各室(1~2枚) 提出2部 外観正面(※1) 5部 と記載がありますが、外観正面(※1)は1枚を5部作成という事 でしょうか。御指示下さい。</p>	<p>竣工写真については図面番号A-012【共通】特記仕様書(追記1)に記載の とおり、150枚程度の写真を1部に纏め、計4部提出を予定しており、詳細は 監督職員と協議することとします。</p>
12	<p>A-017他 仮設計画図(参考図)につきまして、原則任意仮設と 考えて宜しいでしょうか。又、仮囲いは近隣配慮とした計画で検 討しても宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>図面番号A-016~A-19仮設計画図(1)~(4)は参考図で、任意仮設で す。受注者の責において安全な計画の上、施工するものとします。仮囲い は近隣に配慮することとします。</p>
13	<p>A-016 山留工事(鋼矢板 H=8,000、L=60,000)等の図示が記 載ありましたが、任意と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>山留については、受注者の責において安全な計画の上、施工するものと します。</p>
14	<p>A-016他 外部足場は、建物高さ+1.5m以上立ち上げると記載 が有りますが、足場割付等により高さが低くなるような変更が発 生した場合は、監理者との協議は可能でしょうか。御指示下さい</p>	<p>近隣への配慮を行ったうえで監督職員の承諾を得た場合は可とします。</p>
15	<p>参考数量表において、内部足場等における仮設計画は任意で の 検討でも宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>任意仮設のため、受注者の責において安全な計画を検討することとしま す。</p>

16	手すり先行方式において、全段置き型仕様と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	任意仮設のため、手すり据置方式等指定はしませんが、受注者の責において安全な方式を採用するものとします。
17	型枠支保工の使用について、ペコビーム+鋼管+合板t12等も含めて 施工者任意の計画で宜しいでしょうか。御指示下さい	任意仮設のため、受注者の責において安全な計画を検討することとします。
18	質疑変更に伴う参考数量表等を頂けますでしょうか。 御指示下さい。	参考数量書については、送付する予定はありません。
	(構 造)	
19	根切開始レベルは、A-015図の現況地盤レベルからよろしいでしょうかご指示下さい。 (A-015)	根切開始レベルは、図面番号A-015【共通】現況図・撤去図の現況地盤レベルからとします。
20	埋戻し及び盛土は、B種でよろしいでしょうかご指示下さい。 (A-004)	図面番号A-004【共通】特記仕様書(1)3.2.3埋戻し及び盛土の種別は、B種とします。

21	<p>特記仕様書(1) 6節 砂利、砂、捨てコンクリート地業等 4.床下防湿層の範囲について、【共通】断熱範囲図の1階 建屋内のピット以外の土間下断熱材と同範囲でよろしいでしょうかご指示下さい。 (A-004・056)</p>	<p>図面番号A-004【共通】特記仕様書(1)4.6.5床下防湿層の適用範囲は、図面番号A-056【共通】断熱範囲図の1階建屋内のピット以外の土間下断熱材と同範囲とします。</p>
22	<p>特記仕様書(2) 13節マスコクリートの適用箇所に基礎フーチング、地中梁に高炉セメントの指示がありますが、【共通】コンクリート工事特記仕様書 コンクリート工事は普通コンクリートと、14.マスコクリートは基礎躯体と指示があり相違しています。普通ポルトラントセメント使用でよろしいでしょうかご指示下さい。 (A-005・S-016)</p>	<p>図面番号S-016【共通】コンクリート特記仕様書を正とし、高炉セメントB種の記載は普通ポルドラントセメントを使用することとします。</p>
23	<p>S-016 コンクリートの単位水量試験について、試験方法は高周波加熱乾燥(電子レンジ)法として宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>図面番号S-016【共通】コンクリート工事特記仕様書の単位水量試験について、試験方法は高周波加熱乾燥(電子レンジ)法とします。</p>
24	<p>A-005【共通】特記仕様書(2) 5章 3節 鉄筋工事について D19以上の柱・梁主筋はガス圧接とし、それ以外は重ね継手と記載が有り、同章 5節 機械式継手 にA級と記載が有ります。本案件については、全てガス圧接それ以外は重ね継手として宜しいでしょうか。御指示下さい。必要な場合、機械式継手の必要な範囲を御指示下さい。</p>	<p>機械式継手が必要な箇所は、PC緊張後施工との接続部(スラブ筋及び小梁主筋)及び緊張端定着具と干渉する大梁主筋とします。</p>

	(仕 上)	
25	A-102、A-108 A-284 北校舎棟小アリーナ及び大アリーナの床仕上がA-284図では、長尺弾性塩ビシート t=6.2と記載が有りますが、断面詳細図及び仕上表では大型積層フローリングと記載が有ります。大型積層フローリングを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	北校舎棟小アリーナ及び大アリーナの床仕上は、図面番号A-284図【北校】鋼製二重床詳細図(1)(大アリーナ)及び図面番号A-285【北校】鋼製二重床詳細図(2)(小アリーナ)に記載している長尺弾性塩ビシート t=6.2を正とします。
26	上記、長尺弾性塩ビシートが正となる場合、参考メーカー・仕様品番を御指示下さい。	図面番号A-010【共通】特記仕様書(7)の乾式二重床(仕上げ)欄に記載のクリヤマ(株):TARAFLEX Multi-Use同等品以上とします。
27	参考数量表において、南校舎棟の壁仕上 木シートの参考メーカー名及び品名を御指示下さい。	木シートは、図面番号A-010【共通】特記仕様書(7)化粧シートBに記載している ビックウィル(株)天然木極薄突板連続シート 恋樹百景タモ 同等品以上とします。
28	参考数量表において、放課後こどもクラブ棟の床 クッションフロア HS t2 の参考メーカー名及び品番を御指示下さい。	放課後こどもクラブ棟の床クッションフロアHS(t2)は、図面番号A-101【北校】内部仕上表(1)の放課後こどもクラブの床VS(d)を示し、参考メーカー品番は、図面番号A-010【共通】特記仕様書(7)に記載のとおり、東リ(株)ホスピリウムNWt2.0同等品以上とします。
29	A-010 A-007 A-036他 外壁複層塗材について、上塗り材は全てフッ素と考えて宜しいでしょうか。異なる場合、仕様の範囲を御指示下さい。	図面番号A-007【共通】特記仕様書(4)15章.左官工事に記載のとおり、上塗材はすべてフッ素系とします。

30	<p>A-010 A-007 A-036他 確認事項です。 複層塗材について、複層塗材EA及びEBの記載がありますが、役所参考数量表内で、凹凸状、ゆず肌状 ローラー塗の内容と考えて宜しいでしょうか。また、吹分けは立面図の仕様の範囲と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>複層塗材について、凸部処理・ゆず肌状の区分は、図面番号A-104～110【北校】断面詳細図(1)～(7)に記載のとおりとします。また、複層塗材EAとEBの吹分けは、図面番号A-029【共通】外部仕上表、図面番号A-036～037【共通】立面図(1)(2)に記載のとおりとします。</p>
31	<p>A-010 撥水材について、仕上はコンクリート色合わせとのフッ素クリア塗装となるのか、フッ素+クリア塗装のみとなるのか御指示下さい。また、施工範囲については図面の外装塗材が対象と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。</p>	<p>図面番号A-010【共通】特記仕様書(7)外壁の撥水材は、DP(フッ素・クリア)、仕上はコンクリート色合わせに読み替えることとします。施工範囲は、図面番号A-029【共通】外部仕上表等の外装塗材が対象とします。</p>
32	<p>参考明細書について、大アリーナ棟の器具庫(2)に折りたたみ式台車の記載が有りますが図面に図示がございません。該当は無しと判断して宜しいでしょうか。御指示下さい。本工事に含まれる場合、詳細御指示下さい。</p>	<p>図面番号A-011【共通】特記仕様書(8)に記載している、折りたたみ式作業台:タキヤ(株)DWR-210A 同等品以上を1台見込むものとします。</p>
33	<p>耐火シートにつきまして、監理者との協議の上、耐火塗装等の検討は可能でしょうか。御指示下さい</p>	<p>監督職員との協議により承諾を得た場合に限り可としますが、変更の際に必要な変更手続きやそれに伴う手数料を含めた費用は、受注者が負担するものとします。</p>
34	<p>放課後子どもクラブ棟の屋上防球ネットの基礎廻り・その他詳細図面が不明なため詳細図面を御指示下さい。</p>	<p>別図1「テニスコート防球ネット」のとおりとします。</p>