

## 質疑・回答書

告示番号	第46号	件 名	(仮称)豊中市立北校建設工事、(仮称)豊中市南部コラボセンター建設工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>残土処分地(公共処分場)を指定して頂けますでしょうか。 (受入先があまりない為) &lt;A-012図&gt; 又、民間の残土処分地も可能でしょうか、御指示下さい。</p>	<p>残土の処分場は、大阪湾広域臨海環境整備センター、一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社を想定していますが指定するものではありません。近隣の公共処分場に受け入れられなかった場合は、処分方法を検討した上で、監督職員と協議することとします。</p>	
2	<p>北校舎棟に押出成形セメント板を使用している処があれば施工範囲を御指示下さい。 (参考数量書には記載されていますが、図面ではよみとれません)</p>	<p>北校舎棟の押出成形セメント板の施工範囲については、図面番号A-114【北校】階段詳細図(4)及び図面番号A-115【北校】階段詳細図(5)に記載の、NA通りのN2-N3、N4-N5間とします。</p>	
3	<p>南校舎棟に押出成形セメント板を使用している処があれば施工範囲を御指示下さい。 (参考数量書には記載されていますが、図面ではよみとれません)</p>	<p>南校舎棟の押出成形セメント板の施工範囲については、図面番号A-114【北校】階段詳細図(4)及び図面番号A-115【北校】階段詳細図(5)に記載の、SN通りのN3-4間とします。</p>	
4	<p>小アリーナ、大アリーナ廻りの床仕上げについて、 A-010図・特記仕様書(7)で乾式二重床(仕上げ)としてクヤマ: TARAFLEX Multi-Use&lt;長尺弾性塩ビシートt6.2&gt;が記載されていますが、A-102図&lt;内部仕上表(2)&gt;他A-106~109図&lt;断面詳細図&gt;では大型積層フローリングです、長尺弾性塩ビシートt6.2を正と考えて宜しいでしょうか御指示下さい。</p>	<p>小アリーナ及び大アリーナの床仕上げは、図面番号A-010【共通】特記仕様書(7)及び図面番号A-284、285【北校】鋼製二重床詳細図(1)(2)に記載のとおり、長尺弾性塩ビシートt6.2とします。</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	第46号	件 名	(仮称)豊中市立北校建設工事、(仮称)豊中市南部コラボセンター建設工事
No	質疑事項	回 答	
5	A-010図:特記仕様書(7) 化粧リブ型枠 モールドスター-TSSの品番を御指示下さい。	図面番号A-010【共通】特記仕様書(7)化粧リブ型枠モールドスター-TSSは、図面番号A-049【共通】外部部分詳細図(4)を参照することとします。DT-e32はモールドスター-TSS-701(杉板木目模様)同等品以上、DT-e33はモールドスター-TSS-14(リブ模様)同等品以上とします。	
6	土間コンクリート(FC-21N/mm <sup>2</sup> S15)に構造体強度補正は不要と考えて宜しいでしょうか御指示下さい。 <S-016図,SN-001A図他>	図面番号S-016【北校舎】地中梁リスト、図面番号SN-001A【北校舎】杭伏図(Hyper-MEGA工法)基礎・ピット伏図等に記載の、土間コンクリート(FC-21N/mm <sup>2</sup> S15)の構造体強度補正は不要とします。	
7	現場説明書に記載されております、前払金及び部分(中間)払に関して、年度毎の支払限度額及び出来高予定額を御指示下さい。	初年度の出来高予定額は、(仮称)豊中市立北校が契約金額の30%、(仮称)豊中市立南部コラボセンターが契約金額の35%であり、初年度の支払限度額は、(仮称)豊中市立北校が契約金額の19%、(仮称)豊中市立南部コラボセンターが契約金額の9%です。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp