

質疑・回答書

告示番号	385号	件名	豊中市立新田小学校放課後こどもクラブ教室設置工事、豊中市立新田小学校渡り廊下耐震補強工事
No	質疑事項	回	答
1	A101～104 渡り廊下の天井ケイカル及び外壁には石綿含有が無いと考えてよろしいでしょうか。		天井ケイカル板には石綿は含有していませんが、外壁下地調整材には石綿が含有しています。
2	A09 残土処分は公共処分場と記載されていますが、大阪湾広域臨海環境整備センターでは現在残土の受け入れが終了しています。処分地はどうすればよいでしょうか。		A09図に記載のとおり、残土処分は大阪湾広域臨海環境整備センターのみに限定しているものではありません。近隣他府県の公共処分場を利用いただくことも可能とします。なお、近隣の公共処分場より受け入れを断られた場合は、化学分析や土質分析を行い、その結果に基づき処分方法を検討した上で、監督職員と協議することとします。
3	普通教室A・Bは、A33改修仕上表に*特記のない物は既設のままとするとあります。床シート張替のみでよろしいでしょうか。		A33図より、普通教室A・Bの作業内容は、改修仕上表に記載のとおり、床シートの張替えおよび、注記に記載している見え掛り部(木部)の下地調整の上での塗装、家具類の固定跡のパテ埋め等による調整、OHP投影シート(天井吊)の撤去、放課後こどもクラブ教室A内の水廻り部分のカーテンレール(天井吊)の撤去とします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp