

質疑・回答書

告示番号	384	件 名	とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ及びとよなか国際交流センター空調設備改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	【設計図AC51～56】A. B工区の工事期間中については、養生は残置できると考えて良いでしょうか(養生×各1回・回収×各1回と考えると良いですか)。ご教示下さい。	A工区、B工区のそれぞれの工事期間中において、工区内の養生はそのまま残しておくことができますので、養生と撤去を各1回となりますが、工事期間を超えて残置することはできません。	
2	【AC-55.56】屋上広場に図示がある、チェーンブロック仕様の搬入架台の高さ及び仕様等がわかる図面をご教示下さい。	図面に記載のとおり、枠組足場900D×3600W×6000H及び900D×3600W×3000Hとなります。	
3	【設計図AC-55】仮囲い用資材について、H-300の鋼材等のEVでの搬出入は、難しいかと思われませんが、搬出入はどの様に想定すれば良いでしょうか。ご教示下さい。	計画では、近隣や住民等の安全の確保と、公共交通への影響を考慮し、エレベーターによる搬出入を想定しています。	
4	移動式足場(5段)は、9m程度の高さとなり、移動は不可能かと思われませんが、何処での使用を想定すれば良いでしょうか。ご教示下さい。	6階から8階の間の冷温水管の立管の施工を想定しています。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号	384	件 名	とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ及びとよなか国際交流センター空調設備改修工事
No	質疑事項	回 答	
5	【AC-05.09.】8Fに設置するビル用マルチ室外機等について、レッカーの使用を想定して良いでしょうか。ご教示下さい。	計画では、近隣や住民等の安全の確保と、公共交通への影響を考慮し、エレベーターによる搬出入を想定しています。	
6	【AC-06.07.09.】8Fに設置する空調機器類についての、電気工事の設計図がありません。別途工事と考えて良いでしょうか。本工事であれば、設計図又は工事内容及び数量等をご教示下さい。	8階に設置する空調機器の電気工事は、別途工事となります。	
7	【AC-13】7Fピット図に記載のあるローリングタワー(4箇所)は何階から設置されているのでしょうか。ご教示下さい。又、高さがわかる図面等があれば、ご教示下さい。	3箇所は6階から7階の間で2段、1箇所は6階から8階の間で、5段のローリングタワーを想定しています。	
8	【設計図AC-46】事務室の機能を、B工区⇒A工区に移してから、B工区のビルマルを施工すると記載がありますが、事務所の移設は、別途工事と考えて良いですか。ご教示ください。	事務所の移転は、施設管理者において行います。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp