

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第46号	件名	令和3年度利倉ポンプ場沈砂池設備更新工事
No	質疑事項		回答
1	<p>特記仕様書 第2章 機械設備 第1節 No.1・2自動除じん機の特記事項に以下の記載があります。 『電気設備は既設利用とし、取り合いは本工事に含む。(機器一次側・・・等)』 駆動装置更新に伴い電動機がIE3に変更になる可能性があります。 その際、定格電流が上がります。伴う、電気設備の調整は別途工事と考えて宜しいでしょうか。</p>		<p>本工事に含むものとします。</p>
2	<p>特記仕様書 第4章 撤去工に記載の撤去機器の各重量をご教示願います。 1.No.1・No.2自動除じん機、2. No.1しき搬出機、3. No.2しき搬出機</p>		<p>No.1・No.2自動除じん機 1基 22,500kg No.1しき搬出機 1基 10,500kg No.2しき搬出機 1基 6,800kg</p>
3	<p>特記仕様書 第3章 複合工 第1節 に記載の鋼製加工品の各重量をご教示願います。 1. 点検歩廊(手摺付)</p>		<p>SS400(Znメッキ)製 全体:545kg 手摺:鋼管25A 92.70kg 鋼管32A 58.30kg 歩廊:等辺山形鋼(L50×50×6) 39.30kg 溝形鋼(150×75×6.5) 342.00kg 鋼板(PL9) 12.40kg グレーチング(FB32×3) 5.75㎡ を想定しています。</p>
4	<p>特記仕様書 第6章 その他 第1節 浚渫工に記載の沈砂池底部に堆積する土砂は、どのくらいの量(m3)を想定されているかをご教示願います。</p>		<p>約7.65㎡を想定しています。</p>
5	<p>特記仕様書 第7章 電気設備工事に記載の機能増設ですが、下記盤の既設盤メーカーをご教示願います。 1. 沈砂池設備補助継電器盤 2. しき搬出機盤</p>		<p>既設盤のメーカーは、株式会社明電舎です。</p>