

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第206号	件 名	豊中市立第三中学校渡り廊下耐震補強工事
No	質疑事項	回 答	
1	S-12 架構詳細図 鉄筋貫通箇所、樹脂注入とグラウト充填という箇所があります。どちらが正しいのでしょうか。樹脂注入の樹脂とは、樹脂モルタルという意味でしょうか。	樹脂注入を正とします。 樹脂とはエポキシ樹脂のことです。	
2	参考数量書P59・P60 環境配慮工事にて (2)安全衛生設備機器等の「消耗品等」の項目と (3)吹付アスベスト除去処理内「アスベスト除去(壁面吹付下地調整材)」の項目が2つずつありますが、それぞれどの除去範囲を想定したものかご教示願います。	参考数量書に記載のとおり、参考数量書の内容についてはお答えできません。 アスベスト除去範囲については渡り廊下1～2、渡り廊下2～3を別区画としており、同時施工は行わないことを原則とします。	
3	参考数量書P59 環境配慮工事にて (3)吹付アスベスト除去処理内「飛散抑制剤散布」の摘要欄に「300mm×300mm程度」と記載がありますが、剥離剤の試験を行うという解釈でよろしいでしょうか。 また、その際の試験方法・養生方法について詳細をご教示願います。	参考数量書に記載のとおり、参考数量書の内容についてはお答えできません。 アスベスト除去処理の養生方法はレベル3養生とし、300mm×300mm程度の剥離剤試験施工を行います。剥離剤による除去が可能であることが確認できた場合は協議を行うこととします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp